

Заместитель начальника
Управления благоустройства
Администрации города Иваново
_____ Н.В. Иванова
«_____» _____ 2006 г.

Сводная ведомость объемов работ по ремонту ул. Лежневской

№	Виды ремонтных работ	Объемы работ	Ед. изм.
1	Устройство однослойного покрытия по щебеночному основанию толщиной 5 см	327	м ²
2	Устройство верхнего слоя (слой износа) а/б покрытия толщиной 4,5 см	118713	м ²
3	Устройство нижнего слоя а/б покрытия толщиной 5 см под слой износа	63	м ²
4	Устройство выравнивающего слоя под а/б покрытие	4717	т
5	Фрезерование а/б покрытия под выравнивающий слой	580	м ²
6	Устройство верхнего слоя (слой износа) а/б покрытия на съездах и проездах толщиной 4 см	3375	м ²
7	Устройство а/б покрытия вдоль барьерного ограждения вручную толщиной 4,5 см	40	т
8	Планировка	141	м ²
9	Устройство корыта	249	м ²
10	Устройство слоя основания из щебня на проездах	16	м ³
11	Устройство покрытия на тротуарах	2770	м ²
12	Устройство барьерного ограждения	260	м
13	Устройство водосбросных труб	36	м
14	Ремонт площадок под автопавильон	103	м ²
15	Подъем горловин люков и сливов	167	шт
16	Разборка бортового камня	5683	п.м.
17	Установка нового бортового камня (установка вновь и замена)	5730	п.м.
18	Очистка от пыли и грязи	6800	м ²