

СОГЛАСОВАНО:

" " 2011 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - МОУ СОШ № 5

Объект - МОУ СОШ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на замену линолеума на путях эвакуации в МОУ СОШ №5

Основание

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

Сметная стоимость - 412,733 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 584,16 чел-ч

Сметная заработная плата - 4,823 тыс.руб



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРп57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релна	7,385	92,9	4,06	0	686,07	656,08	29,98	0	11,39	84,11515
			100 м2 покрытия	88,84	1,51				11,15		0,13	0,96005
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,47095 т			0				0		
2	ФЕР11-01-011-01 (0)	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм ЗП=313,71*1,2*0,8; ЭММ=44,24*1,2*0,8; ЗПм=14,73*1,2*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*1,2*0,8; ТЗТм=1,27*1,2*0,8	1	343,632	42,4704	0	343,63	301,16	42,47	0	37,9296	37,9296
			100 м2 стяжки	301,1616	14,1408				14,14		12,192	12,192
3	ФЕР11-01-011-01 (0)	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	1	1626,3498	66,36	1127,07	1626,35	432,92	66,36	1127,07	54,5238	54,5238
			100 м2 стяжки	432,9198	22,095				22,1		1,905	1,905
<div>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОБЛЕМЫ Должность Директор Заместитель директора Начальник отдела проектно-сметной документации 12.04.2011</div>												

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОУ СОШ № 5»		ПРОВЕРЕНО	
Должность	Подпись	Дата	1.905
Директор			
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Начальник отдела технического надзора			