

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	111-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром <i>(лино-изобутилен)</i>	516,6 м2	15,67	—	15,67	8093	—	—	8093	—	—
4	53-20-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	0,005 100 м3 кладки	89275,40 4717,94	3369,60 526,50	81187,86	446	24	17 3	405	563,00 39,00	3 —
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%		4510,22			23					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		3671,11			18					
		Сметная стоимость					487					
5	20-02-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2	10 1 решетка	22,12 15,07	2,96 —	4,09	221	151	30 —	40	1,68 —	17 —
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)		17,35			174					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)		10,63			106					
		Сметная стоимость					501					
6	131-9390	Решетки 650х400 металлические	10 шт.	26,28 —	— —	26,28	263	—	—	263	—	—
7	311-01-146-1 ФССЦ ПГ	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	0,959 т	32,93 4,15	28,78 —	—	32	4	28 —	—	0,58 —	1 —
		НР от ОЗП+ЗПМ - 90% (=100х0,9)		3,73			4					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 51% (=60х0,85)		2,12			2					
		Сметная стоимость					38					
8	310-3015-1 ФССЦ ПГ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза I	0,959 т	12,51 —	12,51 —	—	12	—	12 —	—	— —	— —
Итого прямые затраты по смете:			руб.				11218	1084	381	9753		122
			руб.						27			2
Стоимость общестроительных работ -			руб.				11218					
Материалы -			руб.				1396					
Всего оплата труда -			руб.					1112				