

		Счетчик электрический NP545.24		шт.	1	5644	5644,00
Испытания и измерения.							
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Общая стоимость (руб)	
				общее	единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ФЕРп-2001 1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	4	5,12	20,48	
2	ФЕРп-2001 1-11-011-1	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,9	204,88	184,392	
3	ФЕРп-2001 1-11-013-1	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль	1 токопр~	8	19,21	153,68	
4	ФЕРп-2001 1-11-023-1	Снятие характеристик выключателя автоматического	1 ед.	12	25,61	307,32	
Наименование и значение множителей				Значение	Прямые		
ФОТ машинистов (ФЕРр 67-Электромонтажные работы)				5,12*1	2,81		
ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)				5,12*0,8	5979,27		
ФОТ рабочих (ФЕРр 67-Электромонтажные работы)				5,12*1	611,84		
ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы)				5,12*0,8	22887,90		
ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01)				9,07*0,8	4831,57		
Машины и механизмы (ФЕРр)				5,12*1	7,52		
Машины и механизмы (ФЕРм)				5,12*0,8	47672,44		
Итого машины и механизмы					47679,95		
Материалы (ФЕРр)				5,12*1	0,00		
Материалы (ФЕРм)				5,12*0,8	61969,91		
Итого по материалам					61969,91		
Итого по неучтенным материалам					122243,48		
Итого					260224,65		
Накладные расходы (ФЕРр67-Электромонтажные работы)				85%	522,45		
Сметная прибыль (ФЕРр67-Электромонтажные работы)				65%	399,52		
Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы)				95%	27423,81		
Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы)				65%	18763,66		
Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)				65%	3140,52		
Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы)				40%	1932,63		
Итого					312407,24		
Итого НДС:					56233,30		
ИТОГО ПО СМЕТЕ					368641		



М.П.

Исполнитель: