

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"
Михайлов Е.А. Баранов В.А.

Ведомость объемов работ на устройство подвесного потолка ГКЛ в актовом зале МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" двухуровневых (П 112) 1/0,498	100 м2 потолка 0,498
2	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 2/0,498	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,498
3	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 3/0,186	100 м2 облицовки 0,186
4	Установка уголков ПВХ на клею (Устройство декоративных молдингов-34,8м+защитных уголков-22,8м) 4/0,576	100 м 0,576
5	Светильник местного освещения 5/0,46	100 шт. 0,46
6	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм 6/0,83	100 м 0,83
7	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 7/0,83	100 м 0,83

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
31. 10. 201 г.
(подпись)

31. 10. 201