

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2012 г.

г. Иваново пр. Ленина д. 102
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1



(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы помещения клуба по адресу г. Иваново пр. Ленина д. 102
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объёмов работ
Сметная стоимость _____ 217438,60 руб.
строительных работ _____ 171,510 тыс. руб.
монтажных работ _____ 12,760 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 17,568 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 319,09 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 3 кв. 2012г.





№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата ции	материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуата ция	материал ы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Проемы												
Окна												
1	ФЕРр56-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,05005 (1,05*1,1*3+1,4*1,1)/100	398,87 369,80	29,07 10,79		20	19	1 1		46,11	2,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				95 72 283					
2	ФЕРр56-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,04	1208,52 1051,72	156,8 22,70		48	42	6 1		128,73	5,15

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		27.11.12
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12
Начальник отдела технического надзора		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				205 155 639					
3	ФЕР09-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решеток/ (1 т конструкций) КОЗФ к ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	0,208 52*4/1000	396,31 303,27	93,04 1,13		82	63	19		35,55	7,39
4	ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Разборка: кирпичных стен (1 м3)	81%=90%*0,9 72%=85%*0,85 0,625625 5,005*0,125	191,54 73,01	118,53 11,57		357 318 1249	46	74 7		8,24	5,16
5	ФЕР10-01-034-05 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЗФ к ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	99%=110%*0,9 60%=70%*0,85 0,05005	304641,3 1885,07	609,94 25,53	302146,29	15247	94	31 1	15122	215,68	10,79
6	ССЦ-203-0991 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85 -5,005	2910,02			701 357 89636			-14565		
7	п/п Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Блок оконный пластиковый двухкамерный ,Профили51 VEKA /4500/118*100*5,8=657,51 руб. (м2)	5,005	657,51		657,51	3291			3291		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,017	5751,92 3436,05	36,26 13,46	2279,61	98	58	1	39	383,06	6,51
9	ФЕРр62-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	79% 50%				265 168 1001					
		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%откосы внутренние/ (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,0516	1134,36 442,28	8,36 1,16	683,72	59	23		36	51,19	2,64
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 50%				106 67 515					
Входная дверь												
10	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,021 1*2,1/100	288,06 288,06			6	6			36,28	0,76
11	ФЕРр56-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				29 22 86					
		Снятие наличников (100 м наличников)	0,104 (2,1+2,1+1)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,44
12	ФЕРр56-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				14 11 42					
		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94		18	14	4		179,3	1,79
13	ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				66 50 220					
		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,021	76,94 27,38	23,84	25,72	2	1	1		2,76	0,06

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		28.11.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=90%*0,9 72%=85%*0,85				5 4 21					
14	п/п Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Блок дверной 1000*2100мм, Randoor Соперст, с доводчиком и замками и скобяными изделиями цена: 16500/118*100/5,8=2410,87 руб. (блок)	1	2410,87		2410,87	2411			2411		
15	ФЕР09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	1	16,97 12,66	3,59	0,72	17	13	4		1,28	1,28
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=90%*0,9 72%=85%*0,85				75 67 264					
Раздел 2. Тамбур												
Верхний уровень пола												
16	ФЕРр57-1-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (100 м2 основания)	0,046 2,3*2/100	136,03 136,03			6	6			17,44	0,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%				28 24 87					
17	ФЕРр57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания)	0,046	59,83 59,83			3	3			7,67	0,35
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%				14 12 43					
18	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,0875 2,5*3,5/100	92,9 88,84	4,06 1,51		8	8			11,39	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%				37 31 114					

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		08.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: (100 м2 стяжки) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0875	1543,14 360,77	55,3 18,41	1127,07	135	32	5 2	98	45,44	3,98
20	ФЕР11-01-011-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	111%=123%*0,9 64%=75%*0,85 0,0875	293,85 4,57	9,65 3,05	279,63	26		1	25	0,58	0,05
21	ФЕР06-01-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	НР 111%=123%*0,9 от ФОТ СП 64%=75%*0,85 от ФОТ Всего с НР и СП Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3/лестничной марш/ (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	111%=123%*0,9 64%=75%*0,85 0,01432 (1,2*0,3*0,3*4+1)/100	84723,52 4413,08	3164,29 403,13	77146,15	151 1213	63	45 6	1105	521,64	7,47
22	ЕР06-01-005-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов/лестничной марш/ (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	95%=105%*0,9 55%=65%*0,85 0,01432	9661,91 2099,84	732,19 75,81	6829,88	458 265 7886 138	30	10 1	98	223,39	3,2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95%=105%*0,9 55%=65%*0,85				204 118 1169					

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР15-01-045-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (100 м2 поверхности облицовки) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0438 (1,2*0,3*4+1,2*0,3*4+1,5)/100	21097,52 3992,34	91,23 28,86	17013,95	924	175	4	745	434,9	19,05
24	ФССЦ-203-0516 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Рейки деревянные 8х18 мм (м3)	95%=105%*0,9 47%=55%*0,85 0,000438	2500		2500	1163 575 7306 1			1		
25	ФЕР07-05-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород (100 м ограждения) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,02	23234,25 2183,49	337,35 5,95	20713,41	465	44	7	414	220,11	4,4
26	ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	140%=155%*0,9 85%=100%*0,85 0,0581	21990,75 3120,03	31,08 21,74	18839,64	1278	181	2	1095	356,98	20,74
27	ФССЦ-203-0516 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Рейки деревянные 8х18 мм (м3)	111%=123%*0,9 64%=75%*0,85 0,000581	2500		2500	1404 810 9836 1			1		
28	ФЕРp67-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 (100 м пучка проводов)	0,06	18,38 18,38			1	1			2,25	0,14

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				5 4 15					
29	ФЕРр67-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб)	0,06	32,52 32,52			2	2			3,98	0,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 30					
30	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.)	0,01	145,98 143,48	2,5 0,93		1	1			17,89	0,18
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				5 4 15					
31	ФЕРм08-03-599-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Демонтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6; ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1	17,67 16,00	1,67 0,07		18	16	2		1,61	1,61
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				105 72 299					
32	ФЕРр67-4-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж: электросчетчиков (100 шт.)	0,01	221,58 219,39	2,19 0,81		2	2			25,72	0,26
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 30					



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		28.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		28.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕРм10-08-002-01 Пр. Минрегиона №360 от 25.07.11	Демонтаж, Извещатель ПС автоматический; тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	3	4,92 4,85	0,07		15	15			0,5	1,5
34	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				83 62 249					
		Демонтаж, Короба пластмассовые; шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	0,04	89,34 74,36	14,98 0,06		4	3	1		7,82	0,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				22 15 66					
35	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Демонтаж, Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	0,04	17,04 15,88	1,16 0,07		1	1			1,69	0,07
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				6 4 16					
36	ФЕРрб3-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки)	0,2	69,41 63,16	6,25 2,32		14	13	1		7,31	1,46
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	77% 50%				58 38 177					

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		28.11.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР10-06-037-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,2	6487,99 876,16	32,44	5579,39	1298	175	6	1117	96,6	19,32
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85				1291 658 9687					
38	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0875 2,5*3,5/100	6984,78 1107,59	541,79 11,03	5335,4	611	97	47 1	467	117,83	10,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95%=105%*0,9 47%=55%*0,85				645 319 4671					
39	ФЕР10-03-594-17 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	3088,64 1301,50	1720 545,69	67,14	62	26	34 11	2	131,2	2,62
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				242 166 838					
40	п/л ООО "Электролюкс" г.Иваново	Светильник Levanto 418 А40 цена: 380/18*100/5,8=55,52 руб. (шт)	2	55,52		55,52	111			111		
41	ФЕР10-01-043- 07прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2/арка (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0189 0,9*2,1/100	11433,33 727,59	101,34	10604,4	216	14	2	200	86,83	1,64

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		28.11.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85				105 53 1429					
42	ФССЦ-203-0359 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-12,47	3,93		3,93	-49			-49		
43	ФССЦ-203-0332 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	-5,953	25		25	-149			-149		
44	Ип Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Коробка дверная арка 900*2100мм цена: 2200/118*100/5,8=321,45 руб. (арка)	1	321,45		321,45	321			321		
45	ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/перемонтаж/гофра/ (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,06	1391,28 178,98	46,84 1,19	1165,46	83	11	3	69	19,04	1,14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				71 49 618					
46	ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/перемонтаж (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,06	206,3 42,18	1,94 0,11	162,18	12	3		9	4,49	0,27
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				22 15 112					



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора		27.11.12	
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕРм08-03-599-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг/перемонтаж (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1	69,34 26,66	2,78 0,11	39,9	69	27	3	39	2,69	2,69
48	ФЕРм08-03-600-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				177 121 733					
		Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные/перемонтаж (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1	9,27 6,90	1,94 0,11	0,43	9	7	2		0,7	0,7
49	ФЕРм10-08-002-01 Пр. Минрегиона №360 от 25.07.11	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				44 30 132					
		Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.)	3	9,48 8,08	0,12	1,28	28	24		4	0,84	2,52
50	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 60%				134 101 426					
		Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,04	190,12 123,94	24,96 0,10	41,22	8	5	1	2	13,03	0,52
51	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				33 23 109					
		Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,04	70,98 26,47	1,94 0,11	42,57	3	1		2	2,82	0,11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				6 4 28					

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		27.11.12
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		28.11.12
Начальник отдела технического надзора		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/гофра/ (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,03	1391,28 178,98	46,84 1,19	1165,46	42	5	1	36	19,04	0,57
53	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				33 23 306					
53	п/л	Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб. (м)	3,06 3*1,02	0,55		0,55	2			2		
54	ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,03	206,3 42,18	1,94 0,11	162,18	6	1		5	4,49	0,13
55	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				6 4 45					
55	п/л	кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб. (м)	3,06 3*1,02	3,95		3,95	12			12		
56	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	190,12 123,94	24,96 0,10	41,22	4	2		2	13,03	0,26
57	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				11 8 43					
57	п/л	Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб. (м)	2	1,17		1,17	2			2		
58	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	70,98 26,47	1,94 0,11	42,57	1	1			2,82	0,06

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				6 4 16					
59	п/п	кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб. (м)	2,04 2*1,02	4,82		4,82	10			10		
60	ФЕРр67-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: выключателей (100 шт.)	0,01	840,59 218,59		622	8	2		6	24,1	0,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 65					
Раздел 3. Помещение №1												
Проёмы												
61	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,016 0,8*2/100	288,06 288,06			5	5			36,28	0,58
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				24 18 71					
62	ФЕРр56-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие наличников (100 м наличников)	0,096 (0,8+2+2)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				14 11 42					
63	ФЕРр56-9-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				24 18 71					
64	ФЕР10-01-039-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,016	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	410	19	7	384	132,25	2,12



МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора		27.11.12
Начальник отдела проектно-сметной документации		28.11.12
Начальник отдела технического надзора		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85				141 72 2619					
65	ФССЦ-203-0205 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-1,6	207		207	-331			-331		
66	п/п Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	ДУ - дверной блок глухой, усиленный, дуб, 800*2000мм, цена: 9300/118*100/5,8=1358,85руб. (блок)	1	1358,85		1358,85	1359			1359		
67	п/п	замок цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб. (комплект)	1	73,06		73,06	73			73		
68	п/п	ручка цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб. (комплект)	1	73,06		73,06	73			73		
69	ФЕР10-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111), глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0768 2,4*3,2/100	7573,67 1022,19	35,95	6515,53	582	79	3	500	112,7	8,66
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85				584 298 4356					
70	п/п Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) цена: 595,43/118*100/5,8=87,00 руб. (м3)	7,91	87		87	688			688		
71	ФЕР10-05-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,048 (2)*3,2/100-0,8*2/100	5301,91 844,87	32,44	4424,6	254	41	2	211	93,15	4,47

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85				301 153 1974					
72	ФЕРр63-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки)	0,05248	69,41 63,16	6,25 2,32		4	4			7,31	0,38
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	77% 50%				18 12 53					
73	ФЕР10-05-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одному каркасу из металлического каркаса из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,05245 2*3,2/100-1,1*1,05/100	5300,19 865,73	27,06	4407,4	278	45	1	232	95,45	5,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85				332 169 2166					
74	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина (100 м2 покрытия)	0,048	92,9 88,84	4,06 1,51		4	4			11,39	0,55
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%				18 16 57					
75	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустипат" (100 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,048	7954,86 405,19	68,16 5,08	7481,51	382	19	3	360	48,76	2,34
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	111%=123%*0,9 64%=75%*0,85				148 85 2477					

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора		07.11.12	
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,048 2*2,4/100	6984,78 1107,59	541,79 11,03	5335,4	335	53	26 1	256	117,83	5,66
77	ФЕРм08-03-594-17 3 ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	95%=105%*0,9 47%=55%*0,85 0,02	3088,64 1301,50	1720 545,69	67,14	62	26	34 11	2	131,2	2,62
78	п/л ООО "Электрлюкс" г.Иваново	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65% 2	55,52		55,52	242 166 838 111			111		
79	ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Светильник Levanto 418 А40 цена: 380/118*100/5,8=55,52 руб. (шт) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/гофра/ (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,04	1391,28 178,98	46,84 1,19	1165,46	56	7	2	47	19,04	0,76
80	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб. (м)	95% 65% 4,08 4*1,02	0,55		0,55	44 30 405 2			2		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		08.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,04	206,3 42,18	1,94 0,11	162,18	8	2		6	4,49	0,18
82	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб. (м)	95% 65% 4,08 4*1,02	3,95		3,95	16			16		
83	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	190,12 123,94	24,96 0,10	41,22	4	2		2	13,03	0,26
84	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб. (м)	95% 65% 2	1,17		1,17	2			2		
85	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	70,98 26,47	1,94 0,11	42,57	1	1			2,82	0,06
86	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб. (м)	95% 65% 2,04 2*1,02	4,82		4,82	10			10		
87	ФЕРр67-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: выключателей (100 шт.)	0,01	840,59 218,59		622	8	2		6	24,1	0,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 65					



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора		27.12.17	
Начальник отдела проектно-сметной документации		04.11.17	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ФЕРр67-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: розеток (100 шт.)	0,01	778,59 218,59		560	8	2		6	24,1	0,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 65					
Раздел 4. Помещение №2(раздевалка)												
Проёмы												
89	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,016 0,8*2/100	288,06 288,06			5	5			36,28	0,58
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				24 18 71					
90	ФЕРр56-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие наличников (100 м наличников)	0,096 (0,8+2+2)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				14 11 42					
91	ФЕРр56-9-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				24 18 71					
92	ФЕР10-01-039-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,016	25618,97 1186,28	424,95 24007,74		410	19	7	384	132,25	2,12
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85				141 72 2619					
93	ФССЦ-203-0205 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	-1,6	207		207	-331			-331		

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		08.12.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	п/л Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	ДУ - дверной блок глухой, усиленный, дуб, 800*2000мм, цена 9300/118*100/5, 8=1358.85руб. (блок)	1	1358,85		1358,85	1359			1359		
95	п/л	замок цена 500/118*100/5, 8=73.06 руб. (комплект)	1	73,06		73,06	73			73		
96	п/л	ручка цена 500/118*100/5, 8=73.06 руб. (комплект)	1	73,06		73,06	73			73		
97	ФЕР10-05-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,112 (4)*3,2/100-0,8*2/100	5301,91 844,87	32,44	4424,6	594	95	4	495	93,15	10,43
98	ФЕРр63-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85 0,11645 77% 50%	69,41 63,16	6,25 2,32		701 357 4619	7	1		7,31	0,85
99	ФЕР10-05-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,11645 4*3,2/100-1,1*1,05/100	5300,19 865,73	27,06	4407,4	617	101	3	513	95,45	11,12
100	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.)	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85 0,02	145,98 143,48	2,5 0,93		744 379 4823	3			17,89	0,36



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		22.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		08.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				14 11 42					
101	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,096	92,9 88,84	4,06 1,51		9	9			11,39	1,09
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%				42 35 129					
102	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустипат" (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,096	7954,86 405,19	68,16 5,08	7481,51	764	39	7	718	48,76	4,68
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	111%=123%*0,9 64%=75%*0,85				303 175 4961					
103	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,096 4*2,4/100	6984,78 1107,59	541,79 11,03	5335,4	671	106	52 1	513	117,83	11,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95%=105%*0,9 47%=55%*0,85				706 349 5127					
104	ФЕРм08-03-594-17 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,03	3088,64 1301,50	1720 545,69	67,14	93	39	52 16	2	131,2	3,94
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				364 249 1258					
105	п/л ООО "Электролюкс" г.Иваново	Светильник Levanto 418 А40 цена: 380/118*100/5,8=55,52 руб. (шт)	3	55,52		55,52	167			167		

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		27.11.12
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12
Начальник отдела технического надзора		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/гофра/ (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,06	1391,28 178,98	46,84 1,19	1165,46	83	11	3	69	19,04	1,14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				71 49 618					
107	п/л	Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб. (м)	6,12 6*1,02	0,55		0,55	3			3		
108	ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,06	206,3 42,18	1,94 0,11	162,18	12	3		9	4,49	0,27
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				22 15 112					
109	п/л	кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб. (м)	6,12 6*1,02	3,95		3,95	24			24		
110	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	190,12 123,94	24,96 0,10	41,22	4	2		2	13,03	0,26
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				11 8 43					
111	п/л	Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб. (м)	2	1,17		1,17	2			2		
112	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	70,98 26,47	1,94 0,11	42,57	1	1			2,82	0,06

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		28.11.22	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		28.11.22	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				6 4 16					
113	п/л	кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб. (м)	2,04 2*1,02	4,82		4,82	10			10		
114	ФЕРр67-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: выключателей (100 шт.)	0,01	840,59 218,59		622	8	2		6	24,1	0,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 65					
115	ФЕРр67-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: розеток (100 шт.)	0,01	778,59 218,59		560	8	2		6	24,1	0,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 65					
Раздел 5. Комната №4 (раздевалка руководителя)												
Проёмы												
116	ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,016 0,8*2/100	288,06 288,06			5	5			36,28	0,58
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				24 18 71					
117	ФЕРр56-11-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Снятие наличников (100 м наличников)	0,096 (0,8+2+2)*2/100	33,43 33,43			3	3			4,21	0,4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				14 11 42					
118	ФЕРр56-9-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок)	0,01	535,16 535,16			5	5			67,4	0,67
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	82% 62%				24 18 71					

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	ФЕР10-01-039-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,016	25618,97 1186,28	424,95	24007,74	410	19	7	384	132,25	2,12
120	ФССЦ-203-0205 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2)	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85 -1,6	207		207	-331			-331		
121	п/п Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	ДУ - дверной блок глухой, усиленный, дуб, 800*2000мм, цена: 9300/118*100/5,8=1358,85руб. (блок)	1	1358,85		1358,85	1359			1359		
122	п/п	замок цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб. (комплект)	1	73,06		73,06	73			73		
123	п/п	ручка цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб. (комплект)	1	73,06		73,06	73			73		
124	ФЕР10-05-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0672 (2,6)*3,2/100-0,8*2/100	5301,91 844,87	32,44	4424,6	356	57	2	297	93,15	6,26
125	ФЕРр63-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85 0,07165 77% 50%	69,41 63,16	6,25 2,32		418 213 2760	5			7,31	0,52

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		07.11.18	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.18	
Начальник отдела технического надзора			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ФЕР10-05-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,07165 2,6*3,2/100-1,1*1,05/100	5300,19 865,73	27,06	4407,4	380	62	2	316	95,45	6,84
127	ФЕРр67-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибавка от ФОТ Всего с НР и СП	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85	145,98 143,48	2,5 0,93		455 232 2961	1			17,89	0,18
128	ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибавка от ФОТ Всего с НР и СП	0,01 85% 65%				5 4 15					0,71
129	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (100 м2 покрытия) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибавка от ФОТ Всего с НР и СП	0,0624 80% 68%	92,9 88,84	4,06 1,51		6	6			11,39	
129	ФЕР11-01-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустипат" (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0624	7954,86 405,19	68,16 5,08	7481,51	496	25	4	467	48,76	3,04
130	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибавка от ФОТ Всего с НР и СП Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	111%=123%*0,9 64%=75%*0,85 0,0624 2,6*2,4/100	6984,78 1107,59	541,79 11,03	5335,4	436	69	34 1	333	117,83	7,35

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95%=105%*0,9 47%=55%*0,85				463 229 3342					
131	ФЕРм08-03-594-17 В ред пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	3088,64 1301,50	1720 545,69	67,14	62	26	34 11	2	131,2	2,62
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				242 166 838					
132	п/л ООО "Электролюкс" г.Иваново	Светильник Levanto 418 А40 цена: 380/118*100/5,8=55,52 руб. (шт)	2	55,52		55,52	111			111		
133	ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик Минрег. от 21.12.10 №747	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/гофра/ (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,06	1391,28 178,98	46,84 1,19	1165,46	83	11	3	69	19,04	1,14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				71 49 618					
134	п/л	Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб. (м)	6,12 6*1,02	0,55		0,55	3			3		
135	ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик Минрег. п 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,06	206,3 42,18	1,94 0,11	162,18	12	3		9	4,49	0,27
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				22 15 112					
136	п/л	кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб. (м)	6,12 6*1,02	3,95		3,95	24			24		

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		27.12.12
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		08.12.12
Начальник отдела технического надзора		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	190,12 123,94	24,96 0,10	41,22	4	2		2	13,03	0,26
138	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				11 8 43					
138	п/л	Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб. (м)	2	1,17		1,17	2			2		
139	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,02	70,98 26,47	1,94 0,11	42,57	1	1			2,82	0,06
140	п/л	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%				6 4 16					
140	п/л	кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб. (м)	2,04 2*1,02	4,82		4,82	10			10		
141	ФЕРр67-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: выключателей (100 шт.)	0,01	840,59 218,59		622	8	2		6	24,1	0,24
142	ФЕРр67-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Смена: розеток (100 шт.)	85% 65%				10 8 65					
142	ФЕРр67-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена: розеток (100 шт.)	0,01	778,59 218,59		560	8	2		6	24,1	0,24
143	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85% 65%				10 8 65					
Раздел 6. Погрузка, перевозка												
143	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	1,50386	42,98 42,98			65	65				
		НР 0%=0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					377					

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора		27.07.17
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.07.17
Начальник отдела технического надзора		


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	ФССЦпг03-21-01-015 Пр Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	1,50386 м	13,38	13,38		20		20			
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					110					
							26613	2519	631 74	23463		272,65
							27140	2942	735 87	23463		319,09
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Е в л числе, справочно:												
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3, 13, 15, 5, 37, 41, 64, 69, 71, 73, 92, 97, 99, 119, 124, 126, 19-20, 26, 75, 102, 129, 21-23, 38, 76, 103, 130, 25)												
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 31, 34-35, 39, 45-48, 50-52, 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83, 85, 104, 106, 108, 110, 112, 131, 133, 135, 137, 139, 33, 49)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
77% ФОТ (от 168) (Поз. 36, 72, 98, 125)												
79% ФОТ (от 336) (Поз. 8)												
80% ФОТ (от 615) (Поз. 9, 16-18, 74, 101, 128, 33, 49)												
82% ФОТ (от 725) (Поз. 1-2, 10-12, 61-63, 89-91, 116-118)												
85% ФОТ (от 139) (Поз. 28-30, 32, 60, 87-88, 100, 114-115, 127, 141-142)												
81% = 90%*0,9 ФОТ (от 534) (Поз. 3, 13, 15)												
9 ФОТ (от 2053) (Поз. 31, 34-35, 39, 45-48, 50-52, 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83, 85, 104, 106, 108, 110, 112, 131, 133, 135, 137, 139, 33, 49)												
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 4211) (Поз. 21-23, 38, 76, 103, 130)												
99% = 110%*0,9 ФОТ (от 308) (Поз. 4)												
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 5713) (Поз. 5, 37, 41, 64, 69, 71, 73, 92, 97, 99, 119, 124, 126)												
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 2082) (Поз. 19-20, 26, 75, 102, 129)												
140% = 155%*0,9 ФОТ (от 307) (Поз. 25)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 637) (Поз. 8-9, 36, 72, 98, 125)												
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 3515) (Поз. 23, 38, 76, 103, 130)												
60% ФОТ (от 273) (Поз. 33, 49)												
62% ФОТ (от 725) (Поз. 1-2, 10-12, 61-63, 89-91, 116-118)												

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.16	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		04.12.16	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Гранд-СМЕ 1А												
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 5713) (Поз. 5, 37, 41, 64, 69, 71, 73, 92, 97, 99, 119, 124, 126)												
65% ФОТ (от 2192) (Поз. 28-30, 32, 60, 87-88, 100, 114-115, 127, 141-142, 31, 34-35, 39, 45-48, 50-52, 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2231, 2233, 2235, 2237, 2239, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399, 2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, 2495, 2497, 2499, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2513, 2515, 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2533, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2581, 2583, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2595, 2597, 2599, 2601, 2603, 2605, 2607, 2609, 2611, 2613, 2615, 2617, 2619, 2621, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2641, 2643, 2645, 2647, 2649, 2651, 2653, 2655, 2657, 2659, 2661, 2663, 2665, 2667, 2669, 2671, 2673, 2675, 2677, 2679, 2681, 2683, 2685, 2687, 2689, 2691, 2693, 2695, 2697, 2699, 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2723, 2725, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 2751, 2753, 2755, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2823, 2825, 2827, 2829, 2831, 2833, 2835, 2837, 2839, 2841, 2843, 2845, 2847, 2849, 2851, 2853, 2855, 2857, 2859, 2861, 2863, 2865, 2867, 2869, 2871, 2873, 2875, 2877, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2901, 2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927, 2929, 2931, 2933, 2935, 2937, 2939, 2941, 2943, 2945, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 2977, 2979, 2981, 2983, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3021, 3023, 3025, 3027, 3029, 3031, 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 3043, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3063, 3065, 3067, 3069, 3071, 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091, 3093, 3095, 3097, 3099, 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119, 3121, 3123, 3125, 3127, 3129, 3131, 3133, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145, 3147, 3149, 3151, 3153, 3155, 3157, 3159, 3161, 3163, 3165, 3167, 3169, 3171, 3173, 3175, 3177, 3179, 3181, 3183, 3185, 3187, 3189, 3191, 3193, 3195, 3197, 3199, 3201, 3203, 3205, 3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3219, 3221, 3223, 3225, 3227, 3229, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3243, 3245, 3247, 3249, 3251, 3253, 3255, 3257, 3259, 3261, 3263, 3265, 3267, 3269, 3271, 3273, 3275, 3277, 3279, 3281, 3283, 3285, 3287, 3289, 3291, 3293, 3295, 3297, 3299, 3301, 3303, 3305, 3307, 3309, 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321, 3323, 3325, 3327, 3329, 3331, 3333, 3335, 3337, 3339, 3341, 3343, 3345, 3347, 3349, 3351, 3353, 3355, 3357, 3359, 3361, 3363, 3365, 3367, 3369, 3371, 3373, 3375, 3377, 3379, 3381, 3383, 3385, 3387, 3389, 3391, 3393, 3395, 3397, 3399, 3401, 3403, 3405, 3407, 3409, 3411, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3423, 3425, 3427, 3429, 3431, 3433, 3435, 3437, 3439, 3441, 3443, 3445, 3447, 3449, 3451, 3453, 3455, 3457, 3459, 3461, 3463, 3465, 3467, 3469, 3471, 3473, 3475, 3477, 3479, 3481, 3483, 3485, 3487, 3489, 3491, 3493, 3495, 3497, 3499, 3501, 3503, 3505, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 3517, 3519, 3521, 3523, 3525, 3527, 3529, 3531, 3533, 3535, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3563, 3565, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3595, 3597, 3599, 3601, 3603, 3605, 3607, 3609, 3611, 3613, 3615, 3617, 3619, 3621, 3623, 3625, 3627, 3629, 3631, 3633, 3635, 3637, 3639, 3641, 3643, 3645, 3647, 3649, 3651, 3653, 3655, 3657, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677, 3679, 3681, 3683, 3685, 3687, 3689, 3691, 3693, 3695, 3697, 3699, 3701, 3703, 3705, 3707, 3709, 3711, 3713, 3715, 3717, 3719, 3721, 3723, 3725, 3727, 3729, 3731, 3733, 3735, 3737, 3739, 3741, 3743, 3745, 3747, 3749, 3751, 3753, 3755, 3757, 3759, 3761, 3763, 3765, 3767, 3769, 3771, 3773, 3775, 3777, 3779, 3781, 3783, 3785, 3787, 3789, 3791, 3793, 3795, 3797, 3799, 3801, 3803, 3805, 3807, 3809, 3811, 3813, 3815, 3817, 3819, 3821, 3823, 3825, 3827, 3829, 3831, 3833, 3835, 3837, 3839, 3841, 3843, 3845, 3847, 3849, 3851, 3853, 3855, 3857, 3859, 3861, 3863, 3865, 3867, 3869, 3871, 3873, 3875, 3877, 3879, 3881, 3883, 3885, 3887, 3889, 3891, 3893, 3895, 3897, 3899, 3901, 3903, 3905, 3907, 3909, 3911, 3913, 3915, 3917, 3919, 3921, 3923, 3925, 3927, 3929, 3931, 3933, 3935, 3937, 3939, 3941, 3943, 3945, 3947, 3949, 3951, 3953, 3955, 3957, 3959, 3961, 3963, 3965, 3967, 3969, 3971, 3973, 3975, 3977, 3979, 3981, 3983, 3985, 3987, 3989, 3991, 3993, 3995, 3997, 3999, 4001, 4003, 4005, 4007, 4009, 4011, 4013, 4015, 4017, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4041, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 4083, 4085, 4087, 4089, 4091, 4093, 4095, 4097, 4099, 4101, 4103, 4105, 4107, 4109, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4121, 4123, 4125, 4127, 4129, 4131, 4133, 4135, 4137, 4139, 4141, 4143, 4145, 4147, 4149, 4151, 4153, 4155, 4157, 4159, 4161, 4163, 4165, 4167, 4169, 4171, 4173, 4175, 4177, 4179, 4181, 4183, 4185, 4187, 4189, 4191, 4193, 4195, 4197, 4199, 4201, 4203, 4205, 4207, 4209, 4211, 4213, 4215, 4217, 4219, 4221, 4223, 4225, 4227, 4229, 4231, 4233, 4235, 4237, 4239, 4241, 4243, 4245, 4247, 4249, 4251, 4253, 4255												

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.17	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.17	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 0)											
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого по Поз. 5, 37, 41, 64, 69, 71, 73, 92, 97, 99, 119, 124, 126 НР 118%=106%*0,9 ФОТ; СП 63%=54%*0,85 ФОТ											
	Итого Поз. 5, 37, 41, 64, 69, 71, 73, 92, 97, 99, 119, 124, 126											
	Всего с учетом "1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2"											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	ОЗП=1,2, ЭМ=5,8, ЗПМ=5,8, МАТ=5,8"											
	Накладные расходы 106% = 118%*0,9 ФОТ (от 5 713)											
	Сметная прибыль 54% = 63%*0,85 ФОТ (от 5 713)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Материалы для строительных работ:											
	Итого Поз. 6-7, 67-68, 95-96, 122-123											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 8											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 336)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 336)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 9											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 133)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 133)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Материалы:											
	Итого Поз. 14, 40, 43-44, 66, 94, 121											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Полы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 16-18, 74, 101, 128											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 209)											
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 209)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Полы:											

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		03.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.12	
Начальник отдела технического надзора			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 19-20, 26, 75, 102, 129							3081	296	22	2763		34,83
Всего с учетом "1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							3144	355	26	2763		41,8
Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"							18235	2059	151	16025		41,8
Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 2 082)							2311					
Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 2 082)							1332					
Итого с накладными и см. прибылью							21878					41,8
Зонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 21-22							1351	93	55	1203		10,67
Всего с учетом "1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							1381	112	66	1203		12,8
Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"							8010	650	383	6977		12,8
Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 696)							661					
Сметная прибыль 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 696)							383					12,8
Итого с накладными и см. прибылью							9054					
Отделочные работы:												
Итого по Поз. 24, 27 НР 105% ФОТ; СП 55% ФОТ							2			2		
Итого Поз. 24, 27							2			2		
Всего с учетом "1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года							12			12		
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0)							12					
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого по Поз. 23, 38, 76, 103, 130 НР 105%=95%*0,9 ФОТ; СП 55%=47%*0,85 ФОТ							2977	500	163	2314		53,68
Итого Поз. 23, 38, 76, 103, 130									5			
Всего с учетом "1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"							3110	600	196	2314		64,42
Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"							18038	3480	1137	13421		64,42
Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 3 515)							3339		35			

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		27.11.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		27.11.12	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 3 515)						1652					
	Итого с накладными и см. прибылью						23029					64,42
	Итого						23041					64,42
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:											
	Итого Поз. 25						465	44	7	414		4,4
	Всего с учетом "1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						475	53	8	414		5,28
	Всего с учетом "Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года						2754	307	46	2401		5,28
	Накладные расходы 140% = 155%*0,9 ФОТ (от 307)						430					
	Сметная прибыль 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 307)						261					
	Итого с накладными и см. прибылью						3445					5,28
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 36, 72, 98, 125						31	29	2			3,21
	Всего с учетом "Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года						180	168	12			3,21
	Накладные расходы 77% ФОТ (от 168)						129					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 168)						84					
	Итого с накладными и см. прибылью						393					3,21
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 143						65	65				
	Всего с учетом "Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года						377	377				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 144						20		20			
	Всего с учетом "Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года/автомобильные перевозки/ ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49"						110		110			
	Итого						171510					281,28
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 28-30, 32, 60, 87-88, 100, 114-115, 127, 141-142						66	24		42		3,04
	Всего с учетом "Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года						383	139		244		3,04
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 139)						118					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 139)						90					
	Итого с накладными и см. прибылью						591					3,04
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 31, 34-35, 39, 45-48, 50-52, 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83, 85, 104, 106, 108, 110, 112, 131, 133, 135, 137, 139						808	246	175	387		24,96
	Всего с учетом "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						892	295	210	387		29,95
	Всего с учетом "Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года						5174	1711	1218	2245		29,95
	ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"								59			
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 053)						1950					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 053)						1334					

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		27.11.12
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.12
Начальник отдела технического надзора		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 33, 49											
	Всего с учетом "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 273)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 273)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Материалы для монтажных работ:											
	Итого Поз. 53, 55, 57, 59, 78, 80, 82, 84, 86, 105, 107, 109, 111, 113, 132, 134, 136, 138, 140											
	его с учетом "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											
	Всего с учетом "Приказ Департаменста строительства и архитектуры Ивановской области №123 от 13.08.2012 года											
	Итого											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							8458					13
												29,95
							43	39		4		4,02
							51	47		4		4,82
							296	273		23		4,82
							218					
							164					
							678					4,82
							523			523		
							523			523		
							3033			3033		
							12760					37,81
							184270					319,09
							136085					
							4258					
							17568					
							17083					
							9781					
							33168,6					
							217438,6					319,09

Составил: _____ Е. С. Надежина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		07.11.16
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации		07.11.16
Начальник отдела технического надзора		

Сделано