

13.04.12 Умнова О.Р.

УТВЕРЖДАЮ:



№ _____ 200_ г.

200_ г.

МБОУО Лицей № 67

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

263,919 тыс. руб.

Средства на оплату труда

23,215 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего		эксплуатация машин		Всего	оплаты труда	материалы		на единицу	всего
				оплаты труда	5	в т.ч. оплаты труда	6			оплаты труда	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(строительно): 1. переход в цены 2-кв. 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (2194 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (2216 руб.) СП (1319 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (2216 руб.)	3,8	153,59 112,16	41,43		584	427	157		14,38	54,64	
2	ФЕРр58-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(строительно): 1. переход в цены 2-кв. 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (177 руб.): 83% от ФОТ (2113 руб.) СП (138 руб.): 65% от ФОТ (2113 руб.)	0,57	71,18 70,98	0,2		41	41			9,1	5,19	
3	ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(строительно): 1. переход в цены 2-кв. 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (6015 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (5569 руб.) СП (3077 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (5569 руб.)	3,6	1292,15 235,18	225 21,86	831,97	4652	847	810 79	2995	27,22	97,99	
4	ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: доб. до 50мм. ПЗ-35 (ОЗП-35; ЭМ-35 к расц.; ЗПМ-35; МАТ-35 к расц.; ПЗ-35; ТЗМ-35) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(строительно): 1. переход в цены 2-кв. 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (3320 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (6778 руб.) СП (1224,45 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6778 руб.)	3,6	2251,2 302,40	93,1 11,90	1855,7	8104	1089	335 43	6680	35	126	

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР12-01-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (599 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (555 руб.) СП (307 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (555 руб.)	3,8	117,96 24,47	3,49	90	448	93	13	342	2,8	10,64
6	ФЕР12-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет 17,0м*0,5м+свесы 20м*1м*2шт) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (3010 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (2787 руб.) СП (1540 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2787 руб.)	0,485	9875,72 961,76	23,38 2,70	8890,58	4790	466	11	4313	112,75	54,68
7	ФЕР12-01-001-05 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Устройство кровель скатных из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2) 373,39 - 9 912,85 - 115 x 45,20 - 113 x 38,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (3502 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (3243 руб.) СП (1792 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3243 руб.)	3,6	373,39 147,86	43,2 2,70	182,33	1344	532	156 10	656	15,73	56,63
8	101-2213	Линолеум ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19	414	14,75		14,75	6107			6107		
9	101-2214	Линолеум ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19	407	13,4		13,4	5454			5454		
10	ФЕР12-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) 2 737,35 - 4 370,31 - 252 x 6,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (622 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (576 руб.) СП (318 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (576 руб.)	0,4	2737,35 239,60	181,7 3,24	2316,05	1095	96	73 1	926	26,1	10,44
11	101-9123	Линолеум ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19	101	14,75		14,75	1490			1490		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР65-6-23 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена водосточных воронок (100 приборок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 2-го 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (241 руб.): 103% от ФОТ (234 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (234 руб.)	0,01	3139,98 4457,00	65,14 6,38	26817,84	313	45	1	267	491,4	4,91
13	ФЕР65-8-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 2-го 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (228 руб.): 83% от ФОТ (275 руб.) СП (129 руб.): 63% от ФОТ (275 руб.)	0,07	7234,21 755,76	6,97	6471,48	506	53		453	88,6	6,2
14	ФЕР65-10-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена колен водосточных труб с люлек (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 2-го 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (47 руб.): 83% от ФОТ (57 руб.) СП (32 руб.): 63% от ФОТ (57 руб.)	0,01	4632,62 1143,87	6,97	3481,78	46	11		35	134,1	1,34
15	ФЕР65-10-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена воронок водосточных труб с люлек (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 2-го 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19 НР (43 руб.): 83% от ФОТ (52 руб.) СП (34 руб.): 63% от ФОТ (52 руб.)	0,01	7809,79 1021,04	6,97	6781,78	78	10		68	119,7	1,2
16	ФССЦпр01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (кровля 0,78т/100м2) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 2-го 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19	2,96	42,98 42,98			127	127				
17	ФССЦпр03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 2-го 2012г. ОЗП-5,19; ЭМ-5,19; ЗПМ-5,19; МАТ-5,19	2,96	13,38	13,38		40		40			
Итого по разделу 1							223660					483,32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							35219	3837	1596	29786		429,86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							36037	4305	1946	29786		483,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							187033	22343	10100	154590		483,32
Накладные расходы							24001					
Сметная прибыль							12626					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1							584	427	157			54,64
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							3031	2216	815			54,64
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 2 216)							2194					
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 2 216)							1319					
Итого с накладными и см. прибылью							6544					54,64
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2, 13-15							671	115		556		13,93
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							3483	597		2886		13,93
Накладные расходы 83% ФОТ (от 597)							496					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 597)							388					
Итого с накладными и см. прибылью							4367					13,93
Кровли:												
Итого по Поз. 8-9 НР 120% ФОТ; СП 65% ФОТ												
Итого Поз. 8-9							11561			11561		
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							60002			60002		
Итого по Поз. 3-7, 10 НР 120%*0.9 ФОТ; СП 65%*0.85 ФОТ												
Итого Поз. 3-7, 10							20433	3123	1398	15912		356,38
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"									134			
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							21251	3591	1748	15912		409,84
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 19 509)								18637	9072	82483		409,84
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 19 509)									872			
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого по Поз. 11												409,84
Итого Поз. 11							1490			1490		
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"							1490			1490		
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							7733			7733		
Итого							209876					409,84
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-												
Итого Поз. 12							313	45	1	267		4,91
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							1625	234	5	1386		4,91
Накладные расходы 103% ФОТ (от 234)							241					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 234)							140					
Итого с накладными и см. прибылью							2006					4,91
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 16							127	127				
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							659	659				
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 17							40		40			
Всего с учетом "переход в цены 2-кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"							208		208			
Итого							223660					483,32
В том числе:												
Материалы							154590					
Машины и механизмы							10100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						23215					
	Накладные расходы						24001					
	Сметная прибыль						12626					
	Итого						223660					
	НДС 18%						40259					
	ВСЕГО по смете						263919					483,32

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)