

" " 2012 г.

2012 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт крыльца центрального входа МБОУ СОШ №35 по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.60

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед. об.

Сметная стоимость строительных работ 124,958 тыс. руб.

Средства на оплату труда 11,518 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 244,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ФЕР09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка металлического уголка на ступенях (100 м плитнуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	0,43 43/100	98,98 83,24	15,74	43	36	7	8,96	3,85	
2	ФЕР46-03-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд)	0,074 7,4/100	1017,2 263,76	753,44 73,54	75	20	55 5	28,06	2,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,4774 (26,14+21,6)/100	1543,14 360,77	55,3 18,41	737	172	26 9	45,44	21,69
4	ФЕР11-01-047-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,2614 26,14/100	21990,75 3120,03	31,08 21,74	5748	816	8 6	356,98	93,31
5	ФССЦ-101-4486 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	-26,66	140,45		-3744				
6		Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм (м2)	26,66	77,78		2074				
7	ФЕР15-01-045-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,26 (26)/100	21097,52 3992,34	91,23 28,86	5485	1038	24 8	434,9	113,07
8	ФССЦ-101-4484 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	-26,52	122,04		-3237				
9		Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм -ступень (м2)	26,52	77,78		2063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕР11-01-040-01 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство противоскользящего резинового профиля (100 м плнтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,39 39/100	1389,53 100,9	3,28	542	39	1	10,34	4,03
11	ФССЦ-101-4852 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Плнтуса для полов пластиковые, 19x48 мм (м)	-39,39	12,3		-484				
12		Противоскользящий резиновый профиль длиной 1,2м (шт.)	23	81,61		1877				
19	ФЕР07-05-016-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,075 7,5/100	16864,97 493,48	314,38 5,51	1265	37	24	52,5	3,94
20	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	-0,1567	7571		-1186				
14		Поручень из нержавеющей стали в комплекте со стойками и с элементами заполнения (м)	7,5	699,52		5246				
15	ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих слоев: бетонных Т=25см (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,5 1*2/0,25	655,11 35,27	0,3	328	18		4,21	2,11
16	ФЕР11-01-011-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,02 1*2/100	1543,14 360,77	55,3 18,41	31	7	1	45,44	0,91


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 1										
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 187)										
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 187)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)										
Итого Поз. 2										
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 130)										
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 130)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Полы:										
Итого Поз. 3-5, 10, 15-16										
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 5 538)										
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 5 538)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Материалы:										
Итого Поз. 6, 9, 12, 14										
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Отделочные работы:										
Итого Поз. 7-8										
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 5 429)										
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 5 429)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Материалы для строительных работ:										
Итого Поз. 11										
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 19-20										
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"										
Накладные расходы 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 192)										
Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 192)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
244,99										
Раздел 2. ОТВОЗКА МУСОРА										
17	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	0,1786 3,8*47/1000	42,98 42,98		8	8			
18	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	0,1786 3,8*47/1000	11,42	11,42	2		2		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по разделу 2 ОТВОЗКА МУСОРА :										
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 17										
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"										
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 18										
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"										
Итого										
В том числе:										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Итого по разделу 2 ОТВОЗКА МУСОРА										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
244,99										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						6472				
Итого по смете:										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 1						43	36	7		3,85
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						223	187	36		3,85
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 187)						151				
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 187)						135				
Итого с накладными и см. прибылью						509				3,85
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение										
Итого Поз. 2						75	20	55		2,08
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						389	104	285		2,08
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 130)						129		26		
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 130)						78				
Итого с накладными и см. прибылью						596				2,08
Полы:										
Итого Поз. 3-5, 10, 15-16						3642	1052	36		122,05
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						18902	5460	187		122,05
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 5 538)						6147				
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 5 538)						3544				
Итого с накладными и см. прибылью						28593				122,05
Материалы:										
Итого Поз. 6, 9, 12, 14						11260				
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						58439				
Отделочные работы:										
Итого Поз. 7-8						2248	1038	24		113,07
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						11667	5387	125		113,07
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 5 429)						5158				
Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 5 429)						2552				
Итого с накладными и см. прибылью						19377				113,07
Материалы для строительных работ:										
Итого Поз. 11						-484				
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						-2512				
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 19-20						79	37	24		3,94
Всего с учетом "2кв.2012г. ОЗП=5,19; ЭМ=5,19; ЗПМ=5,19; МАТ=5,19"						410	192	125		3,94
Накладные расходы 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 192)						269				
Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 192)						163				
Итого с накладными и см. прибылью						842				3,94

ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погрузо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 17										
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"										
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 18										
Всего с учетом "2 кв. 2012 г. автомоб.перевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31"										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
						124958				244,99

Составил:  Порохова Н.К.
(должность, подпись, расшифровка)