

Наименование стройки - Капитальный ремонт балконов жилого дома по адресу ул.5 Первомайская д.29 (кв.7, кв8)
 Объект г.Иваново ул.5 Первомайская д.29 (кв.7, кв8)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

ремонт балконов жилого дома по адресу ул.5 Первомайская д.29 (кв.7, кв8)

Основание Проектная рабочая документация (ОО) "С-тройцентр плюс"
 Чертежи №

Сметная стоимость - 49,885 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 104,12 чел-ч
 Сметная заработная плата - 0,932 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество во	Стоимость на единицу, руб						Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				с л. изм.	Всего		Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины		
					Основной зарплата	В т.ч. зарплата							Иа ед.и.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕ.Р46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	0.12	1986.51	48.54	1521.6	238.38	49.96	5.82	182.59	52.44	6.2928			
	(0)		100 м2	416.37	2.57				0.31		0.19	0.0228			
2	ФЕ.Р08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трюмных для прочих отделочных работ	0.23	783.061	7.625	343.22	180.1	99.41	1.75	78.94	50.025	11.50575			
	(0) №1(С35,п.4.7 31(в=0*1.25; Т31=43.5*1.15; Т31м=0*1.25		100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	432.216	0				0		0	0			
3	ФЕ.Р59-3-01	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	0.094	428.56	5.64	47.36	40.28	35.3	0.53	4.45	47.3	4.4462			
	(0)		100 м решетки	375.56	0				0		0	0			
3.1	509-9900	Строительный мусор	0.235 т			0				0					

4	ФЕ.Р46-04-002-02 (0)	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	0,28	497,99	367,8	22,45	139,44	30,17	102,98	6,29	12,16	3,4048
			1 м3	107,74	35,61				9,97		3,54	0,9912
5	ФЕ.Р13-06-003-01 (0) М/КС35 п.4.7	Очистка поверхности штакета ЗП=7,68*1,15; ЗММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗП=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	9,75 1 м2 очищаемой поверхности	8,832 8,832	0	0	86,11	86,11	0	0	1,035	10,09125
6	ФЕ.Р13-03-002-04 (0) М/КС35 п.4.7	Очистка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП=56,55*1,15; ЗММ=9,43*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗП=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0975 100 м2 окрашиваемой поверхности	279,54 65,0325	11,7875 0,125	202,72	27,26	6,34	1,15	19,77	6,1065	0,59538
7	ФЕ.Р13-03-004-13 (0) М/КС35 п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-5116 ЗП=34,74*1,15; ЗММ=9,43*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗП=3,83*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0975 100 м2 окрашиваемой поверхности	407,3085 39,951	11,7875 0,125	355,57	39,71	3,9	1,15	34,67	4,4045	0,42944
8	ФЕ.Р311-01-01-01-04 1	Полровка при автомобильных перевозках: мусора строительного с полровкой вручную	0,03525 1 т груза	42,98 0	42,98 0	0	1,52	0	1,52	0	0	0
9	ФЕ.Р310-03-21-01-01 0	Перевозка грузов I класса автомобильными-самостоятельными грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера на расстоянии до 10 км.	0,03525 1 т груза	11,42 0	11,42 0	0	0,4	0	0,4	0	0	0
10	ФЕ.Р46-05-008-01 (0)	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости	0,06 1 т металлового негнущий	1347,3 348,36	230,09 0	768,85	80,84	20,9	13,81	46,13	37,06	2,2236
11	201-8048	Опорные части пролетных строений из литой стали	0,06 т	0	0	22321,8				1339,31		0

12	ФБ:Р26-01-037-01	Изоляция изливными из волоконистых и жернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	0,2	2195,632	107,425	1866,51	439,13	44,34	21,49	373,3	23,046	4,6092
	(0) МЛС35.п.4.7	ЗИ=192,78*1,15; ЗММ=85,94*1,25; ЗИв=0*1,25; ЗТ=20,04*1,15; ЗТв=0*1,25	1 м3 изоляция	221,697	0				0		0	0
13	ФБ:Р46-03-009-01	Ипробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	0,05	1504,32	1171,91	0	75,22	16,62	58,6	0	36,21	1,8105
	(0)		100 шт.	332,41	114,38				5,72		11,37	0,5685
14	ФБ:Р09-03-046-03 прим	Монтаж балок стальных, консольных.	0,06482	902,9595	65,1875	287,75	58,53	35,65	4,23	18,65	59,915	3,88369
	(0) МЛС35.п.4.7	ЗИ=478,28*1,15; ЗММ=52,15*1,25; ЗИв=4,19*1,25; ЗТ=52,1*1,15; ЗТв=0,31*1,25	100 м2	550,022	5,2375				0,34		0,3875	0,02512
15	101-1783	Швеллеры № 10-14 стали марки 18ст	0,06482		0	5863,89				380,1		
			т									
16	ФБ:Р46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,62	1874,93	34,12	1613,91	1162,46	140,68	21,15	1000,62	26,82	16,6284
	(0)		1 м3	226,9	1,89				1,17		0,14	0,0868
17	ФБ:Р07-05-016-01	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолопастных пород	0,094	2759,6635	337,35	238,82	259,41	205,25	31,71	22,45	220,11	20,69034
	(0) МЛС35.п.4.7	ЗИ=1898,69*1,15; ЗММ=269,88*1,25; ЗИв=4,76*1,25; ЗТ=191,4*1,15; ЗТв=0,41*1,25	100 м огражден ия	2183,4935	5,95				0,56		0,5125	0,04818
17.1 В	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	(0,19646) т		2,09	(7571)				(1487,4)		
17.2 В	203-0525	Поручень дубовый	(9,588) м		102	(45,6)				(437,21)		
18	ФБ:Р11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	0,054	989,0088	203,2125	446,4888	53,41	18,32	10,97	24,11	31,0155	1,67484
	(0) МЛС35.п.4.7	ЗИ=295,05*1,15; ЗММ=162,57*1,25; ЗИв=2,09*1,25; ЗТ=26,97*1,15; ЗТв=0,18*1,25	100 м2 изоляция поверхнос ти	339,3075	2,6125				0,14		0,225	0,01215
18.1 В	101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	(0,008478) т		0,157	(1383,1)				(11,73)		
	101-0074	Битумы нефтяные строительные	(0,001026) т		0,019	(1525,5)				(1,57)		

[illegible]

	(0)		100 м2 отремонти ровано и поверхнос ти	1764,08	0						0	0
25.1 В	402-0083	Раствор готовый отсеченный тяжелый, цементно-известковый 1:1,6	(0,00792) м3		2,2	(517,9)				(4,1)		
25.2	509-9900	Строительный мусор	0,017424 т			0				0		
26	402-0077	Смесь штукатурная "Ротбанд", КН/АУФ	7,9 кг		0	2,07				16,35		
27	ФЕР12-01-010-01	Устройство местных покрытий (бродильные, парадные, свесы и т.п.) из листов оцинкованной стали	0,054	10025,829	29,225	8890,58	541,39	59,73	1,58	480,09	129,6625	7,00178
	(0) М/С35 п.4.7	311-961,76*1,15; УММ=23,38*1,25; 311м=2,7*1,25; 131=112,75*1,15; 131м=0,2*1,25	100 м2 покрытия	1106,024	3,375				0,18		0,25	0,0135
ИТОГО:				3619,25	910,55	290,94	2417,73	102,15752	20,54			1,95565

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата		910,55	1	911	
Машины и механизмы		290,94	1	291	
Материалы		2417,73	1	2418	
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				2286	
Итого				5906	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве: жилищно-гражданском. ремонт (17)					
Накладные расходы		(205,25+0,56)*1,4	1,4	288	
Сметная прибыль		(205,25+0,56)*0,85	0,85	175	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. ремонт (5, 6, 7)					
Накладные расходы		(96,35+0,02)*0,81	0,81	78	
Сметная прибыль		(96,35+0,02)*0,6	0,6	58	
Конструкции из кирпича и блоков. ремонт (2)					
Накладные расходы		(99,41+0)*1,1	1,1	109	
Сметная прибыль		(99,41+0)*0,68	0,68	68	
Кровли. ремонт (27)					
Накладные расходы		(59,73+0,18)*1,08	1,08	65	
Сметная прибыль		(59,73+0,18)*0,55	0,55	33	
Дестницы, крыльца при ремонте. ремонт (3)					

Накладные расходы	(35,3+0)*0,76	0,76	27
Сметная прибыль	(35,3+0)*0,6	0,6	21
Полы, ремонт (18, 19, 20, 22, 23, 24)			
Накладные расходы	(69,84+2,27)*1,11	1,11	80
Сметная прибыль	(69,84+2,27)*0,64	0,64	46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов), ремонт (1, 4, 10, 11, 13, 16)			
Накладные расходы	(258,33+17,17)*0,99	0,99	273
Сметная прибыль	(258,33+17,17)*0,6	0,6	165
Строительные металлические конструкции, ремонт (14, 15)			
Накладные расходы	(35,65+0,34)*0,81	0,81	29
Сметная прибыль	(35,65+0,34)*0,72	0,72	26
Теплоизоляционные работы, ремонт (12)			
Накладные расходы	(44,34+0)*0,9	0,9	40
Сметная прибыль	(44,34+0)*0,6	0,6	27
Штукатурные работы при ремонте, ремонт (25, 26)			
Накладные расходы	(6,35+0)*0,79	0,79	5
Сметная прибыль	(6,35+0)*0,5	0,5	3
Потрубка-разгрузка, ремонт (8)			
Накладные расходы	(0+0)	1	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0
Перевозка, ремонт (9)			
Накладные расходы	(0+0)	1	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0
Итого Накладные расходы	994	1	994
Итого Сметная прибыль	622	1	622
Итого	7522*(5,51-1)	5,51	7522
Индекс СМР			33924
Итого			41446
Непредвиденные затраты	41446*0,02	2%%	829
Итого			42275
НДС	42275*0,18	18%%	7610
Итого			49885

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ