

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013 г.

МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 7" г. Иваново

"16" 04 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ОКНА

Сметная стоимость строительных работ 80,839 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 4,130 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 471,33 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (1417 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (1431 руб.) СП (851 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1431 руб.)	0,16732	1767,24 1525,29	241,95 89,78	296	256	40 15	188,54	31,55	
2	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) НР (1693 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (1594 руб.) СП (854 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1594 руб.)	0,16732	10266,47 1303,66	413,79 7,66	1718	218	69 1	149,16	24,96	
3		Оконный блок ПВХ 2-х камерный 1,78*2,35 (шт)	4	1877,89		7512					
4	ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) НР (135 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (127 руб.) СП (68 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (127 руб.)	0,094	4187,28 180,75	14,33 0,46	394	17	1	21,19	1,99	
5		Доски подоконные ПВХ шириной 500мм (м)	9,4	64,2		603					

2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (применительно облицовка оконных откосов пластиковыми сендвич-панелями) (100 м2 облицовки) НР (759 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (803 руб.) СП (375 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (803 руб.)		0,072	11481,71 1528,19	46,33 0,93	827	110	3	166,47	11,99
7	ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (149 руб.): 83% от ФОТ (180 руб.) СП (117 руб.): 65% от ФОТ (180 руб.)		0,096	2516,07 353,23	5,99 0,93	242	34	1	41,41	3,98
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
Итого Поз. 1											
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"											
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 431)											
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 431)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Деревянные конструкции:											
Итого Поз. 2-5											
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"											
Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1г.л.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"											
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"											
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 716)											
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 716)											
Итого с накладными и см. прибылью											
Отделочные работы:											
Итого Поз. 6											
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом "МДС 81.35.2004 Прил.п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"									
	Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"									
	Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 803)					759				
	Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 803)					375				
	Итого с накладными и см. прибылью					5733				87,38
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 7					242	34	1		3,98
	Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"									
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 180)					149				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 180)					117				
	Итого с накладными и см. прибылью					1544				21,01
	Итого					68508				471,33
	В том числе:									
	Материалы					57251				
	Машины и механизмы					802				
	ФОТ					4130				
	Накладные расходы					4147				
	Сметная прибыль					2262				
	НДС 18%					12331				
	ВСЕГО по смете						80839			471,33


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 7"

16.07.2013г.

Ведомость объемов на _____
в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 7", расположенной по адресу:
г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 32

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,16732
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,16732
3	Оконный блок ПВХ 2-х камерный 1,78*2,35	шт	4
4	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,094
5	Доски подоконные ПВХ шириной 500мм	м	9,4
6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (применительно облицовка оконных откосов пластиковыми сэндвич-панелями)	100 м2 облицовки	0,072
7	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,096



15.07.13

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 7"

2013г.

Ведомость неучтенных материалов на _____
в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 7", расположенной по адресу:
г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 32

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оконный блок ПВХ 2-х камерный 1,78*2,35	шт	4	11 700,0	46 800,0
2	Доски подоконные ПВХ шириной 500мм	м	9,4	400,0	3 760,0