



СООБЩЕНИЕ
Исполнительный директор ЗАО "УО ЖХ №6 г.Иваново"

Иванов А.А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт балконов по адресу: ул.Баталана Хмельницкого, д.52



Смагин С.В.

Основание

Сметная стоимость - 50,000 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 172,70 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,519 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины		
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты				На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,095	178	0	0	16,91	16,91	0	0	22,82	2,1679		
	(0)		100 м2	178	0				0		0	0		
2	ФЕРр57-2-04	Разборка покрытий полов цементных	0,176	2791,56	1843,02	0	491,31	166,94	324,37	0	111,2	19,5712		
	(0)		100 м2 покрытия	948,54	213,99				37,66		21	3,696		
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,1616 т			0				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,176	1543,136 5	55,3	1127,07	271,59	63,49	9,73	198,36	45,4365	7,99682
	(0)	ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	360,7665	18,4125				3,24		1,5875	0,2794
4	ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	0,176	1235,14	203,2125	692,62	217,38	59,72	35,77	121,9	31,0155	5,45873
	(0)	ЗП=295,05*1,15; ЭММ=162,57*1,25; ЗПм=2,09*1,25; ТЗТ=26,97*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируе мой поверхно сти	339,3075	2,6125				0,46		0,225	0,0396
5	ФЕР11-01-015-03	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	0,176	1762,592	254,0875	1233,39	310,22	48,42	44,72	217,08	34,6495	6,09831
	(0)	ЗП=239,23*1,15; ЭММ=203,27*1,25; ЗПм=27,72*1,25; ТЗТ=30,13*1,15; ТЗТм=2,64*1,25	100 м2 покрытия	275,1145	34,65				6,1		3,3	0,5808
6	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	0,176	151,639	8,3125	25,21	26,69	20,79	1,46	4,44	12,42	2,18592
	(0)	ЗП=102,71*1,15; ЭММ=6,65*1,25; ЗПм=1,07*1,25; ТЗТ=10,8*1,15; ТЗТм=0,1*1,25	100 м2 покрытия	118,1165	1,3375				0,24		0,125	0,022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (торпы плиты)	0,095	6206,721	66,55	4768,29	589,64	130,33	6,32	452,99	149,4425	14,19704
(0)			100 м2 оштукату риваем поверхн	1371,881	20,6125				1,96		1,8	0,171
8	ФЕРр61-4-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слой до 20 мм (низ плиты)	0,1	3823,43	22,51	1197,2	382,34	260,37	2,25	119,72	290,27	29,027
(0)			100 м2 отремонт поверхн	2603,72	8,35				0,84		0,72	0,072
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,338 т			0				0		
9	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(дымовые трубы)	0,328	1051,07	1,91	847,85	344,75	66,03	0,63	278,09	23,6	7,7408
(0)			100 м2 обработ поверхн	201,31	0				0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРр62-25-01	Отрутовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,328	359,19	26,49	295,63	117,81	12,16	8,69	96,97	4,29	1,40712
(0)			100 м2 обработ поверхн	37,07	0				0		0	0
11	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,328	1096,29	98,61	871,62	359,58	41,35	32,34	285,89	14,59	4,78552
(0)			100 м2 окрашив поверхн	126,06	0				0		0	0
12	ФЕРр62-18-01	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	0,19	1775,69	8,36	632	337,38	215,71	1,59	120,08	129,9	24,681
(0)			100 м2 окрашив поверхн	1135,33	1,16				0,22		0,1	0,019
13	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,343	1030,83	0,87	332,45	353,57	239,25	0,3	114,03	80,73	27,69039
(0)			100 м2 окрашив поверхно	697,51	0				0		0	0

167.78928

4,9083

Наименование и значения множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

1468

472

3023

15

55

5033

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровли, ремонт (14)			
Накладные расходы	(126,09+0,38)*1,08	1,08	137
Сметная прибыль	(126,09+0,38)*0,5525	0,5525	70
Малярные работы при ремонте, ремонт (9, 10, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	(574,5+0,22)*0,8	0,8	460
Сметная прибыль	(574,5+0,22)*0,5	0,5	287
Отделочные работы, ремонт (7)			
Накладные расходы	(130,33+1,96)*0,945	0,945	125
Сметная прибыль	(130,33+1,96)*0,4675	0,4675	62
Полы, ремонт (3, 4, 5, 6)			
Накладные расходы	(192,42+10,04)*1,107	1,107	224
Сметная прибыль	(192,42+10,04)*0,6375	0,6375	129
Полы при ремонте, ремонт (2)			
Накладные расходы	(166,94+37,66)*0,8	0,8	164
Сметная прибыль	(166,94+37,66)*0,68	0,68	139
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов), ремонт (1)			
Накладные расходы	(16,91+0)*0,99	0,99	17
Сметная прибыль	(16,91+0)*0,595	0,595	10
Штукатурные работы при ремонте, ремонт (8)			
Накладные расходы	(260,37+0,84)*0,79	0,79	206
Сметная прибыль	(260,37+0,84)*0,5	0,5	131
Итого Накладные расходы	1333	1	1333
Итого Сметная прибыль	828	1	828
Итого			7194
Индекс СМР	7194*(5,89-1)	5,89	35179

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			42373
Временные здания и сооружения		42373*0	0
Итого			42373
Зимнее удорожание		42373*0	0
Итого			42373
Непредвиденные затраты		42373*0	0
Итого			42373
НДС		42373*0,18	7627
Итого			50000

СОСТАВИЛ *Анф -*
ПРОВЕРИЛ *Филиппово Е В*

Исполнительный директор ЗАО "ГУО ЖХЛ № 6 г. Иваново"



Ведомость объемов работ

на ремонт балконов по адресу: ул. Багдана Хмельницкого, д. 52



Страница 1 из 2

1	2	3
9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(дымовые трубы) 9/0,328	100 м2 обработ поверхн 0,328
10	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 10/0,328	100 м2 обработ поверхн 0,328
11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 11/0,328	100 м2 окрашив поверхн 0,328
12	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком 12/0,19	100 м2 окрашив поверхн 0,19
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 13/0,343	100 м2 окрашив поверхно 0,343
14	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 14/0,114	100 м2 покрытия 0,114

