



Smeta Wizard 4.0

УТВЕРЖДАЮ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на монтаж сотовых перегородок в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, 6 этаж

Основания: Сметная стоимость - 465,006 тыс.руб
Чертежи № Нормативная трудоемкость - 565,82 чел.-ч
Сметная заработная плата - 5,376 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены I квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.								Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРм08-02-399-01 (0)	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	82,35	88,72	2,42	53,21	7306,09	2724,96	199,29	4381,84	3,52	289,872
			100 м	33,09	0,14				11,53		0,01	0,8235
2	ФЕРм10-03-001-04 (0)	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	13	28,02	8,1	0,39	364,26	253,89	105,3	5,07	2,29	29,77
			1 шт.	19,53	0,91				11,83		0,09	1,17
3	ФЕРр69-2-01 (0)	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,24	57,11	10,28	0	13,71	11,24	2,47	0	5,49	1,3176
			100 отверсти й	46,83	0				0		0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,00144 т			0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм10-01-051-1 5 (0)	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2	17,2	54,41	0	5,35	935,85	843,83	0	92,02	5,1	87,72
			10 концов кабеля	49,06	0				0		0	0
5	ФЕРм08-02-390-0 1 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	2,04	237,65	31,2	51,53	484,81	316,04	63,65	105,12	16,29	33,2316
			100 м	154,92	0,12				0,24		0,01	0,0204
6	ФЕРм08-02-390-0 3 (0)	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	0,38	325,68	39,07	93,27	123,76	73,47	14,85	35,44	20,33	7,7254
			100 м	193,34	0,12				0,05		0,01	0,0038
7	ФЕРм08-03-591-1 1 (0)	Розетка штепсельная трехполюсная K=0,8	1,72	1468,512	23,224	862,784	2525,84	1001,91	39,95	1483,99	58,72	100,9984
			100 шт.	582,504	1,296				2,23		0,096	0,16512
8	ФЕРм10-04-100-0 1 (0)	Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или стив (стойка), масса до 100 кг	1	127,56	0	2,5	127,56	125,06	0	2,5	13	13
			1 шт.	125,06	0				0		0	0
ИТОГО:							11881,88	5350,4	425,51	6105,98		563,635
									25,88			2,18282

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	5350,4	1 5350,4
Машины и механизмы	425,51	1 425,51
Материалы	6105,98	1 6105,98
Итого по неучтенным материалам	0	1 0
Итого по перевозке		0
Итого по погрузке/разгрузке		0
Итого		11881,89
Электромонтажные работы на других объектах (1, 5, 6, 7)		
Накладные расходы	(4116,38+14,05)*0,95	0,95 3923,91
Сметная прибыль	(4116,38+14,05)*0,65	0,65 2684,78
Монтаж оборудования (2, 4)		
Накладные расходы	(1097,72+11,83)*0,8	0,8 887,64
Сметная прибыль	(1097,72+11,83)*0,6	0,6 665,73
Прочие ремонтно-строительные работы (3)		
Накладные расходы	(11,24+0)*0,78	0,78 8,77
Сметная прибыль	(11,24+0)*0,5	0,5 5,62
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (8)		

Накладные расходы
Сметная прибыль

(125,06+0)*0,92
(125,06+0)*0,65*0,85

0,92
0,55

115,06
68,78

Итого

20 242,18

№2 Неучтенные материалы						
1	2	3	4	5	6	7
1		LEGRAND 32750 Кабель витая пара UTP Cat.5e, 4 пары,		8 235	12,8	105 408
2		LEGRAND 10429 Кабель-канал 105x50 (цена за 1 метр)		38	290	11 020
3		LEGRAND 10696 Накладка на стык короба DPL 105x50 на защелках		12	12,4	148,8
4		LEGRAND 10801 Накладка на стык крышки 65мм		12	43,35	520,2
5		LEGRAND 10605 Угол внутренний переменный		3	227,15	681,45
6		LEGRAND 10619 Угол внешний переменный		3	250,7	752,1
7		LEGRAND 33551 Патч-панель 24-х портовая 5е категории, 1U		8	3 848,29	30 786,32
8		LEGRAND 51745 Патч-корд UTP, Cat.5e, 0,6 м		86	120,3	10 345,8
9		LEGRAND 51638 Патч-корд UTP, Cat.5e, 3,0 м		86	190,06	16 345,16
10		Стойка телекомм. универсальная 42U двухрамная (Арт. СТК-42.2)		1	6 975,53	6 975,53
11		Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток (Арт. БР-8П (V10-008))		1	861,4	861,4
12		Коммутатор Baseline Plus Switch 2952-SFP Plus (48UTP10 / 100 / 1000Mbps + 4SFP)		2	21 578,6	43 157,2
13		LEGRAND 33311 Кабель-канал 32x12,5 (цена за 1 метр)		204	49,8	10 159,2
14		LEGRAND 33603 Накладка на стык		19	24,4	463,6
15		LEGRAND 30251 Угол внутренний/внешний переменный		24	46,06	1 105,44
16		LEGRAND 31613 Рамка Mosaic 4 модуля		44	255,81	11 255,64
17		LEGRAND 31702 Выдвижной блок для монтажа рамок		44	148,65	6 540,6
18		LEGRAND 76551 Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат. 5е, UTP, 1М, белый Mosaic		172	171,21	29 448,12

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

285 974,56

1

285 974,56

Итого

285 974,56

ТЗР

285974,56*0

0%

0

Итого

285 974,56

Заготовительно-складские расходы

285974,56*0

0%

0

Итого

285 974,56

№3 Оборудование						
1	2	3	4	5	6	7
1		оборудование	шт	0	0	0
Итого по оборудованию В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				0	1	0
Итого						0
ТЗР				0*0,05	5%	0
Итого						0
Заготовительно-складские расходы				0*0,02	2%	0
Итого						0

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	5 350,4	1 5 350,4
Машины и механизмы	425,51	1 425,51
Материалы	6 105,98	1 6 105,98
Итого		11 881,89
Итого Накладные расходы	4 935,38	1 4 935,38
Итого Сметная прибыль	3 424,91	1 3 424,91
Итого		20 242,18
Индекс СМР	20242,18*5,34	5,34 108 093,24
Итого по перевозке	0*5,31	5,31 0
Итого по погрузке/разгрузке	0*5,31	5,31 0
Неучтенные материалы В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	285 974,56	1 285 974,56
Итого		394 067,8
Временные здания и сооружения	394067,8*0	0 0
Итого		394 067,8
Зимнее удорожание	394067,8*0	0 0
Итого		394 067,8
Итого		394 067,8
Непредвиденные расходы	394067,8*0	0% 0
Итого		394 067,8
НДС	394067,8*0,18	18% 70 932,2
Итого		465 000
Итого по смете		465 000

СОСТАВИЛ

Ушакова Л.В.

ПРОВЕРИЛ




ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По _____ - Администрация города Иванова. г. Иваново, пл. Революции, д.б. 6 этаж
(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

Сеть передачи данных в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, находящемся по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.б. 6 этаж

(наименование стройки.номер заказа)



20.05.13

Составил _____

(подпись)

Проверил _____

(подпись)

Авторы проекта _____

(подпись)



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРм08-02-399 -01	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² 1/82,35	100 м	82,35	
2	ФЕРм10-03-001 -04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки 2/13	1 шт.	13	
3	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 3/0,24	100 отверстий	0,24	
4	ФЕРм10-01-051 -15	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2 4/17,2	10 концов кабеля	17,2	
5	ФЕРм08-02-390 -01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 5/2,04	100 м	2,04	
6	ФЕРм08-02-390 -03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм 6/0,38	100 м	0,38	
7	ФЕРм08-03-591 -11	Розетка штепсельная трехполюсная 7/1,72	100 шт.	1,72	
8	ФЕРм10-04-100 -01	Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или стив (стойка), масса до 100 кг 8/1	1 шт.	1	
9		LEGRAND 32750 Кабель витая пара UTP Cat.5e, 4 пары, 1/8235		8235	
10		LEGRAND 10429 Кабель-канал 105х50 (цена за 1 метр) 2/38		38	

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
11		LEGRAND 10696 Накладка на стык короба DPL 105x50 на защелках 3/12		12	
12		LEGRAND 10801 Накладка на стык крышки 65мм 4/12		12	
13		LEGRAND 10605 Угол внутренний переменный 5/3		3	
14		LEGRAND 10619 Угол внешний переменный 6/3		3	
15		LEGRAND 33551 Патч-панель 24-х портовая 5е категории, 1U 7/8		8	
16		LEGRAND 51745 Патч-корд UTP, Cat.5е, 0,6 м 8/86		86	
17		LEGRAND 51638 Патч-корд UTP, Cat.5е, 3,0 м 9/86		86	
18		Стойка телекомм. универсальная 42U двухрамная (Арт. СТК-42.2) 10/1		1	
19		Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток (Арт. БР-8П (У10-008)) 11/1		1	
20		Коммутатор Baseline Plus Switch 2952-SFP Plus (48UTP10 / 100 / 1000Mbps + 4SFP) 12/2		2	
21		LEGRAND 33311 Кабель-канал 32x12,5 (цена за 1 метр) 13/204		204	
22		LEGRAND 33603 Накладка на стык 14/19		19	
23		LEGRAND 30251 Угол внутренний/внешний переменный 15/24		24	
24		LEGRAND 31613 Рамка Mosaic 4 модуля 16/44		44	
25		LEGRAND 31702 Выдвижной блок для монтажа рамок 17/44		44	
26		LEGRAND 76551 Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат. 5е, UTP, 1М, белый, Mosaic 18/172		172	
27			шт	0	

Заказчик:

Управление архитектуры и градостроительства
г. Москва

Страница 2 из 2

И.О. Начальника



В.Н. Ренни

Исполнитель
ООО "Стройкомтекс"
Одн.матр.



21 мая 2013 г.