

СОГЛАСОВАНО:

" 17.11.2013 г.



Текущий ремонт и теплоизоляция систем ГВС и отопления здания Литер Д, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, д. 9

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Текущий ремонт и теплоизоляцию систем ГВС и отопления здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 335,000 тыс. руб.Средства на оплату труда 2,586 тыс. руб.Сметная трудоемкость 261,74 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего оплаты труда	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ФЕР26-01-022-01 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полупилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,1 0,04+0,06	2890,84 330,74	54,21	289	33	5	38,28	3,83
		Накладные расходы от ФОТ	100%*0,9			30				
		Сметная прибыль от ФОТ	70%*0,85			20				
		Всего с НР и СП				339				
2	ФССП-104-8105 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Полупилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм (м3)	-0,11	1850		-204				
3	Прайс	Скорлупа ф 89 (покрытие фольгой) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Затопительно-слюдские расходы ПЗ=1,02	5	47,81		239				
4	Прайс	Изоляция (отвод 89) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Затопительно-слюдские расходы ПЗ=1,02	4	47,81		191				

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП ОУОТ, фамилия № 30

Маслова Е.А.

2013 г.



ИРР6-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистиролена ("Термофлекс"): трубами (10 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Крем ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	49,2 (20+65+152+99+114+32+10)/10	2126,41 48,19	33,95	104619	2371	1670	4,86	239,11
6 ФССЦ-101-2466 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска «Армофиниш» (п)	-70,75	269,51						
7 ФССЦ-104-0162 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубки из вспененного полистиролена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-541,2	142,45						
8 Прайс	К-Флекс ф 108*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	22 20*1,1	32,31		711				
9 Прайс	К-Флекс ф 76*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	71,5 65*1,1	17,06		1220				
10 Прайс	К-Флекс ф 57*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	167,2 152*1,1	13,43		2245				
11 Прайс	К-Флекс ф 48*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	108,9 99*1,1	10,15		1105				
12 Прайс	К-Флекс ф 42*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	125,4 114*1,1	9,01		1130				
13 Прайс	К-Флекс ф 35*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	35,2 32*1,1	7,93		279				
14 Прайс	К-Флекс ф 28*13 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	11 10*1,1	6,78		75				
15 ФЕРР65-15-4 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №82	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм (100 м трубопровода)	0,02	8948,1 1151,80	277 5,22	179	23	6	130	2,6
16 ФЕРР65-15-2 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №82	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	103% 60%			24 14 217				
17 ФЕРР65-5-9 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	0,02 103% 60%	55841,25 3827,54	65,7 2,32	75 16 10 101	16 77	1 7	91 422	1,82 8,44

[illegible]

07

21668

26174

21668

26174

-25-55, 42-19-36