

УТВЕРЖДАЮ: АДМИНИСТРАЦИЯ  
Директор МБОУО Гимназия № 30

Маслова Е.А.



### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт и теплоизоляция систем ГВС и отопления здания Литер А, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, д. 9

Объект: г. Иваново, ул. Степанова, д. 9

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>				
1	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)	1 м3 изоляции	0,114	
2	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм	м3	-0,1254	
3	Скорлупа ф 108 (покрытие фольгой)	м	3,85	
4	Изоляция (отвод 100)	шт.	3	
5	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	29,3 (102+136+36+19)/10	
6	Краска «Армофиниш»	л	-42,13	
7	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-322,3	
8	K-Flex ф 76	м	112,2 102*1,1	
9	K-Flex ф 57	м	149,6 136*1,1	
10	K-Flex ф 48	м	39,6 36*1,1	
11	K-Flex ф 35	м	20,9 19*1,1	
12	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0,02	
13	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	1 врезка	1	
14	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-1	
15	Кран шаровой Ду 25	шт.	1	
16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,58	

Составил Захарова А.С.

Согласовано Белов А.А.

