

Утверждаю :



Ведомость объемов работ на ремонт кровли МБОУ СОШ №5

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	2,09
	100 м2 покрытия
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	2,09
	100 м2 кровли
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	1,88
	100 м2 кровли
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	1,88
	100 м2 стяжки
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	0,35
	100 м
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,35
	100 м примыканий
Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,64
	т
Отвозка мусора. Расстояние перевозки: от 12.1 до 13.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	1,64
	т



27.05.13