



Согласовано
Директор ООО «СтройИнвест Плюс» (О.Н. Мухомов)

Утверждаю- Заведующий МБДОУ №11




Заведующий
П.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ремонт мягкой кровли.

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,489
2	2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	5,129
3	3	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,129
4	4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	5,129
5	5	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,129
6	6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	5,129
7	7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	5,129
8	10	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	4,300
9		Погрузка и перевозка мусора	1т	4,300



11.04.15