



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 50
Годованюк Э.Б.
2013г.

Ведомость объемов на замену оконных блоков
в МБОУ СОШ № 50, расположенной по адресу:
г. Иваново, пр. Строителей, д.63

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,5522
2	Демонтаж решетчатых конструкций	1 т конструкций	0,3
3	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,2656
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,5522
5	Блок оконный ПВХ	м2	55,22
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,2796
7	Доски подоконные 400мм	мп	27,96
8	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,2544
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,3
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	3,3

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков
в МБОУ СОШ № 50, расположенной по адресу:
г. Иваново, пр. Строителей, д.63

№ пп	Наименование работ и затрат. единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	55,22	2494.34	137737.5
2	Доски подоконные 400мм	мп	27,96	250	6990



16.05.13г.