

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 200\_ г.

МБОУ ДОД ДЮСШ №1


\_\_\_\_\_ 200\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 142,984 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 23,252 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-кв. 2013 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел I. Фасад

1	<b>ФЕРр62-25-10</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: (100 м2) Нр (4396 руб.), 80% от ФОТ (5493 руб.) СП (2748 руб.), 50% от ФОТ (5493 руб.)	4,3	1085,1 235,34	1,91	847,85	4666	1012	8	3646	27,59	118,64		
2	<b>ФЕРр62-25-4</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: (100 м2) Нр (817 руб.), 80% от ФОТ (1021 руб.) СП (511 руб.), 50% от ФОТ (1021 руб.)	4,3	370,45 43,72	31,1	295,63	1593	188	134	1271	5,06	21,76		
3	<b>ФЕРр62-26-10</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли й лесов (100 м2) Нр (2724 руб.), 80% от ФОТ (3405 руб.) СП (1703 руб.), 50% от ФОТ (3405 руб.)	4,3	1132,06 145,76	114,68	871,62	4868	627	493	3748	16,87	72,54		
4	<b>ФЕР08-07-001-02</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отгелечных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) Нр (14657 руб.), 122% от ФОТ (13331 руб.) СП (9065 руб.), 80% от ФОТ (13331 руб.)	5,68	725,16 375,84	6,1	343,22	4119	2135	35	1949	43,5	247,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Гранд-СМЕТА</b>												
<b>Итого по разделу 1 Фасад</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							15246	3962	670	10614		460,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							15575	4282	679	10614		497,08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							84573	23252	3687	57634		497,08
Накладные расходы							22574					
Сметная прибыль							14026					
<b>Итого по смете:</b>												
Малые работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-3							11127	1827	635	8665		212,94
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"							60420	9921	3448	47051		212,94
Накладные расходы 80% ФОТ (от 9 921)							7937					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 921)							4961					
Итого с накладными и см. прибылью							73318					212,94
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 4							4119	2135	35	1949		247,08
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"							4448	2455	44	1949		284,14
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,43; ЗМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43"							24153	13331	239	10583		284,14
Накладные расходы 122%*(0,9 ФОТ (от 13 331)							14637					
Сметная прибыль 80%*(0,85 ФОТ (от 13 331)							9065					
Итого с накладными и см. прибылью							47855					284,14
Итого							121173					497,08
В том числе:												
Материалы							57634					
Машины и механизмы							3687					
ФОТ							23252					
Накладные расходы							22574					
Сметная прибыль							14026					
<b>Итого</b>							<b>121173</b>					
НДС 18%							21811					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>142984</b>					<b>497,08</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)