

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ремонт кровли над столовой, кабинетом информатики, биологии МБОУ СОШ №55,

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,088
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,05
3	3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,14
4	4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,19
5	5	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1,85
6	6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,85
7	7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,7
8	8	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2 кровли	0,608
9	11	Обивка слухового окна оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,06
10	12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	0,78
11	13	Профилированный настил 0,55,44	м2	99,84
12	14	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,37
13		Погрузка и перевозка мусора	т	3,45

