

Согласовано ООО "Кипарис"

Утверждаю - Директор МБОУ СОШ №55

Форма № 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на




ремонт кровли над столовой, кабинетом информатики, биологии МБОУ СОШ №55

Составлена 1 кв 2013г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.	
			Единица измерения	Всего	экспл. машин	материал ов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материал ов	обслуживающие маш.	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-008-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,088	154,66	30,64	--	323	259	64	--	15,90	33
		100 м2 покрытия		124,02	--	--			--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		122,78			256					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		73,79			154					
		Сметная стоимость					733					
2	58-1-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	1,05	160,11	39,74	--	168	126	42	--	15,16	16
		100 м2 кровли		120,37	6,21	--			7		0,46	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		105,06			110					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		82,28			86					
		Сметная стоимость					364					
3	58-5-5 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,14	4590,28	57,99	3165,70	643	191	8	444	160,21	22
		100 м		1366,59	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		1134,27			159					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		888,28			124					
		Сметная стоимость					926					
4	58-5-3 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	0,19	7413,53	29,90	6103,36	1409	243	6	1160	150,09	29
		100 м		1280,27	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		1062,62			202					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		832,18			158					
		Сметная стоимость					1769					
5	12-01-013-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,85	4809,60	165,31	4146,24	8898	921	306	7671	52,37	97
		100 м2 утепляемого покрытия		498,05	9,29	--			17		0,69	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		547,93			1014					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		280,31			519					
		Сметная стоимость					10431					
6	12-01-015-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	1,85	970,04	39,74	851,50	1795	146	74	1575	9,02	17
		100 м2 изолируемой поверхности		78,80	2,20	--			4		0,16	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		87,48			162					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		44,75			83					
		Сметная стоимость					2040					
7	12-01-007-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	0,7	5020,28	195,88	4348,37	3514	333	137	3044	55,10	39
		100 м2 кровли		476,03	18,74	--			13		1,39	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		534,35			374					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		273,36			191					
		Сметная стоимость					4079					
8	12-01-007-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	0,608	4424,56	138,19	3817,09	2690	285	84	2321	54,31	33
		100 м2 кровли		469,28	13,34	--			8		0,99	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		521,23			317					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		266,65			162					
		Сметная стоимость					3169					
9	101-0036 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм	79,04	-24,20	--	-24,20	-1913	--	--	-1913	--	--
		м2		--	--	--			--		--	--
10	101-0032 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	79,04	12,43	--	12,43	982	--	--	982	--	--

1	10-01-044-12 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Обивка слухового окна оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	м2	--	--	--	--	--	--	--	--
			0,06	8845,62	21,79	8074,17	531	45	1	485	91,76
			100 м2 проемон	749,66	1,19	--	48	--	--	--	0,09
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		797,40			24				--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		402,08			603				--
		Сметная стоимость									
12	12-01-023-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 631 к=1,15 к=1,25	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности									
			0,78	1475,71	144,05	922,00	1151	320	112	719	47,41
			100 м2 кровли	409,66	13,34	--	356	10	10	--	0,99
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		456,84			182				1
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		233,71			1689				--
		Сметная стоимость									
13	праис 234:1.18-5.28.1. 02	Профилированный настил 0,55									
			99,84	38,31	--	--	3825	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--	--
14	12-01-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Ограждение кровель перилами									
			0,37	3170,11	69,23	3032,91	1173	26	26	1122	7,67
			100 м ограждения	67,97	4,90	--	29	2	2	--	0,36
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		78,69			15				--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		40,26			1217				--
		Сметная стоимость									
15	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную									
			3,45	42,98	--	--	148	--	--	--	--
			1 т груза	--	--	--	--	--	--	--	--
16	03-21-01-025 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 25 км I класс груза									
			3,45	17,32	--	--	60	--	--	--	--
			1 т груза	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				25396	2895	859	17609	331
			руб.						61		5
Стоимость общестроительных работ			руб.				21571				
Материалы			руб.				18539				
в т.ч. транспортные расходы			руб.				377				
Всего оплата труда			руб.					2957			
Стоимость материалов и конструкций			руб.				-930				
Транспортные расходы			руб.				208				
накладные расходы			руб.				3027				
Сметная прибыль			руб.				1699				
Всего стоимость общестроительных работ			руб.				26298				
нормативная трудоемкость			чел.ч								335
Сметная заработная плата			руб.					2957			
Стоимость прочих работ			руб.				3825				
Всего стоимость прочих работ			руб.				3825				
Итого по смете			руб.				30122				
нормативная трудоемкость			чел.ч								335
Сметная заработная плата			руб.					2957			
Пересчет итогов в цены на г.											
Оплата труда осн. рабочих			2895	х 5,28			15286				
Затраты на эксл. машин			859	х 5,28			4536				
(в т.ч. опл. труда механизаторов)			61	х 5,28					322		
Стоимость материальных ресурсов			21642	х 5,28			114270				
Итого прямых затрат							134092				
Накладные расходы в текущих ценах			3027	х 5,28	х 1,0		15983				
Сметная прибыль в текущих ценах			1699	х 5,28	х 1,0		8971				
ИТОГО в ценах на г.							159046				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			18 %				28628				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							187674				

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора		21.05.16
Начальник отдела проектно-сметной документации		21.05.16
Начальник отдела технического надзора		