



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0144	
2	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): глухих	100 м2 забора	0,58	
3	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон	0,0144	
4	Монтаж опорных стоек	1 т конструкции	0,8247	
5	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	м	110	
6	Монтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	1,33	
7	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм	т	0,655	
8	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм	м2	133	

