

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 200_г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установка и оборудование детских, спортивных и игровых площадок по адресу: г. Иваново, ул. 7-я Ефремовская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 149995,61 руб.
Средства на оплату труда 3231,3 руб.
Сметная трудоемкость 346,94 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 200_г.



УТВЕРЖДАЮ:

200_г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,324	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	919,13	46,97	868,21 71,90	3,95	18,078	5,86
2	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	32,4	59,99		59,99	1943,68			1943,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр68-26-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,78	120,29 120,29			93,83	93,83			15,15	11,82
4	ФЕР10-01-073-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): глухих (100 м2 забора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,2	10314,76 233,37	721,31 73,58	9360,08	2062,95	46,67	144,26 14,72	1872,02	28,083	5,62
5	ФЕР09-03-012-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опорных стоек (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,342	233,14 41,38	191,76 20,94		79,73	14,15	65,58 7,16		4,613	1,58
6	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,33	371,3 334,80	36,5 2,93		493,83	445,28	48,55 3,90		36,47	48,51
7	ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,56	279,54 65,03	11,79 0,12	202,72	436,08	101,45	18,39 0,20	316,24	6,1065	9,53
8	ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1,56	1202,65 724,03	3,66 0,15	474,96	1876,14	1129,48	5,71 0,23	740,95	81,719	127,48
9	ФЕРр62-35-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Окраска масляными составами ранее окрашенных качелей, столбов для волейбольной сетки и рукоход 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,96	1030,83 697,51	0,87	332,45	989,6	669,61	0,84	319,15	80,73	77,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стойки баскетбольной (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв. 2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	983,9975	19,68
11	прайс	Стойка баскетбольная (1,5х1,2х2,7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв. 2013г СМР=5,46 СМР=5,46	2	2206,18		2206,18	4412,36			4412,36		
12	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство волейбольных стоек (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв. 2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	983,9975	19,68
13	прайс	Волейбольные стойки сетка в комплекте (2,2) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв. 2013г СМР=5,46 СМР=5,46	1	1549,02		1549,02	1549,02			1549,02		
14	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство турника (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв. 2013г СМР=5,46 СМР=5,46	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	983,9975	19,68
15	прайс	Турник (2,7х0,85х2,3) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 2 кв. 2013г СМР=5,46 СМР=5,46	2	1338,86		1338,86	2677,72			2677,72		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							18342,66	3133,13	1178,84 98,17	14030,69		346,94
Накладные расходы							3066,74					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 669,61) (Поз. 9)							535,69					
90%*0,9 ФОТ (от 572,14) (Поз. 5-7)							463,44					
104% ФОТ (от 93,83) (Поз. 3)							97,58					
105%*0,9 ФОТ (от 1129,71) (Поз. 8)							1067,58					
118%*0,9 ФОТ (от 61,39) (Поз. 4)							65,2					
130%*0,9 ФОТ (от 585,75) (Поз. 10, 12, 14)							685,33					
142%*0,9 ФОТ (от 118,87) (Поз. 1)							151,92					
Сметная прибыль							1871,72					
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 669,61) (Поз. 9)							334,81					
55%*0,85 ФОТ (от 1129,71) (Поз. 8)							528,14					
60% ФОТ (от 93,83) (Поз. 3)							56,3					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	63%*0,85 ФОТ (от 61,39) (Поз. 4)						32,87					
	70%*0,85 ФОТ (от 101,65) (Поз. 7)						60,48					
	85%*0,85 ФОТ (от 1056,24) (Поз. 5-6, 10, 12, 14)						763,13					
	95%*0,85 ФОТ (от 118,87) (Поз. 1)						95,99					
Итоги по смете:												
	Автомобильные дороги						1167,04					5,86
	Материалы						10582,78					
	Благоустройство (ремонтно-строительные)						247,71					11,82
	Деревянные конструкции						2161,02					5,62
	Строительные металлические конструкции(демонтаж)						1294,59					50,09
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						578,9					9,53
	Отделочные работы						3471,86					127,48
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						1860,1					77,5
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						1917,12					59,04
	Итого						23281,12					346,94
	Всего с учетом "Переход в цены 2 кв.2013г СМР=5,46 СМР=5,46"						127114,92					346,94
Справочно, в ценах 2001г.:												
	Материалы						14030,69					
	Машины и механизмы						1178,84					
	ФОТ						3231,3					
	Накладные расходы						3066,74					
	Сметная прибыль						1871,72					
	НДС 18%						22880,69					
	ВСЕГО по смете						149995,61					346,94