

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,324	
2	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	32,4	
3	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	100 м2 забора	0,78	
4	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): глухих	100 м2 забора	0,2	
5	Демонтаж опорных стоек	1 т конструкции	0,342	
6	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	1,33	
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,56	
8	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,56	
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных качелей, столбов для волейбольной сетки и рукоход 2 раза	100 м2	0,96	
10	Устройство стойки баскетбольной	100 шт.	0,02	
11	Стойка баскетбольная (1,5х1,2х2,7)	шт	2	
12	Устройство волейбольных стоек	100 шт.	0,02	
13	Волейбольные стойки сетка в комплекте (2,2)	шт	1	
14	Устройство турника	100 шт.	0,02	
15	Турник (2,7х0,85х2,3)	шт	2	

