



№ _____ 200 г.

МБОУ СОШ №65

200 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТ ПОЛА НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ (2-й этаж, здание 1)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____

325,176 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____

26,398 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРп57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (1142 руб.); 80% от ФОТ (1428 руб.) СП (971 руб.); 68% от ФОТ (1428 руб.)	3	92,9 88,84	4,06 1,51			279	267	12	11,39	34,17	
2	ФЕРп57-1-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (513 руб.); 80% от ФОТ (641 руб.) СП (436 руб.); 68% от ФОТ (641 руб.)	0,9	136,03 136,03				122	122			17,44	15,7
3	ФЕРп57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (227 руб.); 80% от ФОТ (284 руб.) СП (193 руб.); 68% от ФОТ (284 руб.)	0,9	59,83 59,83				54	54			7,67	6,9
4	ФЕРп11-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (2754 руб.); 123% от ФОТ (2488 руб.) СП (1586 руб.); 75% от ФОТ (2488 руб.)	0,9	4234,35 381,29	54,87 1,41	3798,19		3811	343	49	3419	44,7	40,23
5	ФЕРп11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (4179 руб.); 123% от ФОТ (3775 руб.) СП (2407 руб.); 75% от ФОТ (3775 руб.)	0,9	9007,76 569,04	126,14 8,82	8312,58		8107	512	114	7481	66,71	60,04

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕРп57-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (256 руб.); 80% от ФОТ (320 руб.) СП (218 руб.); 68% от ФОТ (320 руб.)	0,9	67,94 67,94			61	61		8,71	7,84
7	ФЕР11-01-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых (100 м2) 134,12 = 2 021,08 - 0,103 x 18 320,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (1570 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (1418 руб.) СП (904 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (1418 руб.)	3	134,12 62,87	71,25 1,86		402	189	213 6	8,06	24,18
8	101-9160	ГВЛ половой (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25	310	27,44		27,44	8506		8506		
9	ФЕР11-01-036-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (6382 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (5765 руб.) СП (3675 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (5765 руб.)	3	7314,7 261,02	70,49 3,94	6983,19	21944	783	211 12	31,41	94,23
10	ФЕР11-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: деревянных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (1000 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (903 руб.) СП (576 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (903 руб.)	1,9	568,65 65,25	6,97	496,43	1080	124	13	7,65	14,54
11	ФЕРп62-18-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (143 руб.); 80% от ФОТ (179 руб.) СП (90 руб.); 50% от ФОТ (179 руб.)	0,1	721,51 335,62	8,36 1,16	377,53	72	34	1	38,4	3,84
12	ФЕР11-01-049-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (442 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (399 руб.) СП (254 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (399 руб.)	0,38	248,94 145,43	23,11	80,4	95	55	9	16,64	6,32
13	201-9002	Молдинги соединительные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25	40	21,1		21,1	844		844		
14	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25	6,2	42,98 42,98			266	266			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФССИг03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	6,2	13,38	13,38			83			
Итого по разделу 1							275573				307,99
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							45726	2810	705	42211	307,99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							46792	3572	1009	42211	307,99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							245659	18754	5297	221608	307,99
Накладные расходы							18606				
Сметная прибыль							11308				
Итого по смете:											
Полы (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 1-3, 6							516	504	12		64,61
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"							2709	2646	63		64,61
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 672)							2138				
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 2 672)							1817				
Итого с накладными и см. прибылью							6664				64,61
Полы:											
Итого Поз. 4-5, 7, 9-10, 12							35439	2006	609	32824	239,54
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"							35892	2307	761	32824	239,54
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"							36505	2768	913	32824	239,54
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"							191651	14532	4793	172326	239,54
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 14 747)							16325				
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 14 747)							9401				
Итого с накладными и см. прибылью							217377				239,54
Материалы:											
Итого Поз. 8							8506			8506	
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"							8506			8506	
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"							8506			8506	
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"							44657			44657	
Материальные работы (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 11							72	34	1	37	3,84
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"							378	179	5	194	3,84
Накладные расходы 80% ФОТ (от 179)							143				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 179)							90				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью						611					3,84
Строительные металлические конструкции:											
Итого Поз. 13						844			844		
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						844			844		
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"						844			844		
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"						4431			4431		
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						4431					
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:											
Итого Поз. 14						266	266				
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"						1397	1397				
Перевозка грузов автотранспортом:											
Итого Поз. 15						83		83			
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"						436		436			
Итого						275573					307,99
В том числе:											
Материалы						221608					
Машины и механизмы						5297					
ФОТ						18995					
Накладные расходы						18606					
Сметная прибыль						11308					
0											
Итого						275573					
НДС 18%						49603					
ВСЕГО по смете						325176					307,99

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>Земсков</i>	25.01.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Ж</i>	25.01.13
Начальник отдела технического надзора		

Суд