

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ЗАО "ГУО ЖХ № 6"
г.Иваново

И.А. Прохорова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ

Смагин С.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт козырьков над подъездами дома по адресу: пер. Силикатный, д.57

Основание

Сметная стоимость

42,900 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

110,80 чел-ч

Сметная заработная плата -

0,998 тыс.руб

Составлена в ценах Декабря 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес во	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-04-008-0 1 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,23	153,59	41,43	0	35,33	25,8	9,53	0	14,38	3,3074
			100 м2 покрыти	112,16	0				0		0	0
2	ФЕР46-04-008-0 2 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,038	79,44	12,52	0	3,02	2,54	0,48	0	8,58	0,32604
			100 м2 покрытия	66,92	0				0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху	0,58	1462,69	529,96	702,02	848,36	133,81	307,38	407,17	24,26	14,0708
	(0)		1 м3	230,71	54,05				31,35		5,32	3,0856
3.1	204-0066	Арматура	0,0232 т			23824,71				552,73		
4	ФЕРр61-4-09	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,23	3249,35	22,51	1197,2	747,35	466,82	5,18	275,36	226,27	52,0421
			100 м2 отремонтированной поверхности	2029,64	8,35				1,92		0,72	0,1656
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,7774 т			0				0		
5	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=235,18*1,15; ЭММ=225*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,23	1383,677	281,25	831,97	318,25	62,21	64,69	191,35	31,303	7,19969
	(0)		100 м2 стяжки	270,457	27,325				6,28		2,425	0,55775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	0,23	238,6395	4,3625	189,45	54,89	10,31	1	43,57	5,129	1,17967
	(0)	ЗП=38,98*1,15; ЭММ=3,49*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	44,827	0				0		0	0
7	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	0,23	10000,202	53,125	9791,85	2300,05	35,7	12,22	2252,13	16,514	3,79822
	(0)	ЗП=134,98*1,15; ЭММ=42,5*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	155,227	3,375				0,78		0,25	0,0575
7.1	[]	Изоспан ЭКП	-26,22			45,2				-1185,14		
7.2	[]	Изоспан ЭПП	-26,68			38,42				-1025,05		
7.3		Линохром ТКП	26,22			69,2				1814,42		
7.4		Линохром ТПП	26,68			62,98				1680,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,15	12347,371	119,2375	11853,36	1852,11	56,22	17,89	1778	40,825	6,12375
	(0)	ЗП=325,89*1,15; ЭММ=95,39*1,25; ЗПм=9,59*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыка ний	374,7735	11,9875				1,8		0,8875	0,13313
8.1	□	Изоспан ЭКП	-37,8			45,2				-1708,56		
8.2		Линокром ТКП	37,8			69,2				2615,76		
9	ФЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	0,23	1653,6355	13,5875	1489,95	380,34	34,52	3,13	342,69	16,5485	3,80616
	(0)	ЗП=130,52*1,15; ЭММ=10,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 окрашива емой поверхно	150,098	0				0		0	0
10	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,115	10025,829	29,225	8890,58	1152,97	127,19	3,36	1022,42	129,6625	14,91119
	(0)	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	1106,024	3,375				0,39		0,25	0,02875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ССЦ01.2000 п.41	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,9	42,98	0	0	38,68	0	0	0		
			тонн	0	0				0			
12	ССЦ01.2000 Табл.32.	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 321	0,9	11,42	0	0	10,28	0	0	0		
			тонн									

ИТОГО:

3773,92 955,12 424,86 2393,94 106,76502

42,52 4,02833

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	955,12	1 955
Машины и механизмы	424,86	1 425
Материалы	2393,94	1 2394
Итого по перевозке		10
Итого по погрузке/разгрузке		39
Итого		3823
Кровли. ремонт (5, 6, 7, 8, 10)		
Накладные расходы	(291,63+9,25)*1,08	1,08 325
Сметная прибыль	(291,63+9,25)*0,5525	0,5525 166
Отделочные работы. ремонт (9)		
Накладные расходы	(34,52+0)*0,945	0,945 33
Сметная прибыль	(34,52+0)*0,4675	0,4675 16
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1, 2, 3)		
Накладные расходы	(162,15+31,35)*0,99	0,99 192

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(162,15+31,35)*0,595$	0,595 115
Штукатурные работы при ремонте. ремонт (4)		
Накладные расходы	$(466,82+1,92)*0,79$	0,79 370
Сметная прибыль	$(466,82+1,92)*0,5$	0,5 234
Итого Накладные расходы	920	1 920
Итого Сметная прибыль	531	1 531
Итого		5274
Индекс СМР	$5274*(5,63-1)$	5,63 24419
Итого		29693
Итого по неучтенным материалам		6663
Итого		36356
Временные здания и сооружения	$36356*0$	0 0
Итого		36356
Зимнее удорожание	$36356*0$	0 0
Итого		36356
Непредвиденные затраты	$36356*0$	0 0
Итого		36356
НДС	$36356*0,18$	18% 6544
Итого		42900

СОСТАВИЛ

Андрей Владимирович БР

ПРОВЕРИЛ

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ЗАО "ГУО ЖХ № 6 г.Иваново"

Грошева Н.А.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ

Смагин С.В.




Ведомость объемов работ

на ремонт козырьков над подъездами дома по адресу: пер.Силикатный, д.57

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/0,23	100 м2 покрыти 0,23
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали 2/0,038	100 м2 покрытия 0,038
3	Усиление перекрытий железобетоном сверху 3/0,58	1 м3 0,58
4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 4/0,23	100 м2 отремонтированной поверхности 0,23
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 5/0,23	100 м2 стяжки 0,23
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 6/0,23	100 м2 кровли 0,23
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/0,23	100 м2 кровли 0,23
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,15	100 м примыканий 0,15

1	2	3
9	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 9/0,23	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,23
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 10/0,115	100 м2 покрытия 0,115



15.04.13