

Утверждаю:



Ведомость объемов работ на ремонт крыльца и тамбура МБОУ СОШ №5

Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,105
	100 м2 покрытия
Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	0,105
	100 м2 стяжки
Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,02
	100 шт.
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,105
	100 м2 стяжки
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	0,105
	100 м2 покрытия
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	0,105
	100 м2 поверхности облицовки
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,105
	100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,105
	100 м2 окрашиваемой поверхности
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	0,21
	100 м2 отделяемой поверхности
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,08
	100 м2 поверхности облицовки
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,12
	100 м2 окрашиваемой поверхности
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,02
	100 шт.
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,25
	100 м2 отремонтированной
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	0,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,97
	100 м2 обработанной поверхности