

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД ЦДОД "ЦРДО"
Жалан И.Н.
" " 201 г.

201 г.

на Текущий ремонт крыльца здания здания МБОУ ДОД ЦДОД «ЦРДО» по адресу: г.Иваново, ул.Суворова, д.72

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
|-------|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР46-04-001-03 | | Разборка железобетонных фундаментов 1/1,5225 | 1 м3 | 1,5225 | |
| 2 | | | Строительный мусор 2/3,80625 + 4/14,94 + 6/0,3321 + 8/0,05 + 10/0,059346 + 12/0,007647 | т | 19,195 343 | |
| 3 | ФЕР46-04-001-04 | | Разборка кирпичных стен 3/8,3 | 1 м3 | 8,3 | |
| 4 | ФЕР46-04-014-02 | | Разборка ступеней на сплошном основании 5/0,128 | 100 м ступеней | 0,128 | |
| 5 | ФЕР07-05-016-04 | | Демонтаж металлических ограждений без поручней 7/0,051 | 100 м ограждения | 0,051 | |
| 6 | ФЕР46-04-008-02 | | Разборка покрытый кровель из листовой стали 9/0,1008 | 100 м2 покрытия | 0,1008 | |
| 7 | ФЕР09-03-012-12 | | Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м 11/0,0925 | 1 т конструкций | 0,0925 | |
| 8 | ФЕРр51-2-01 | | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением 13/0,03315 + 31/0,02 | 100 м3 грунта | 0,0590 5 | |
| 9 | ФЕР11-01-002-01 | | Устройство подстилающих слоев песчаных 14/0,836 + 38/1,0 | 1 м3 подстилающего слоя | 3,536 | |
| 10 | ФЕР11-01-002-04 | | Устройство подстилающих слоев щебеночных 15/0,836 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,836 | |
| 11 | ФЕР06-01-001- | | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 | 0,0099 | |

| 16 | 16/0,009945 | | бетона, бутобетона и железобетона в деле 1 м3 кладки 100 м2 стяжки 100 м2 покрытия 100 м2 тротуара 100 м3 бетона и железобетона в деле 100 м3 бетона и железобетона в деле 100 м ограждения 100 м2 оштукатуриваемой поверхностью 100 м2 покрытия 100 м2 отделываемой поверхности 100 м2 облицованной поверхности 100 м3 | 45 |
|----|---------------------|---|---|----|
| 12 | ФЕР08-02-001-03 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м 17/13,545 | 13,545 | |
| 13 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 18/0,1008 | 0,1008 | |
| 14 | ФЕР15-04-006-03прим | Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз пола 19/0,1008 | 0,1008 | |
| 15 | ФЕР27-07-003-01 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором 20/0,1008 + 23/0,0369 | 0,1377 | |
| 16 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 СТУПЕНИ 21/0,00069 | 0,00069 | |
| 17 | ФЕР06-01-005-08 | Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов СТУПЕНИ 22/0,00069 | 0,00069 | |
| 18 | ФЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней 24/0,123 + 40/0,12 | 0,243 | |
| 19 | ФЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен 25/0,9882 + 35/0,0225 | 1,0107 | |
| 20 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз стен 26/0,1302 | 0,1302 | |
| 21 | ФЕР15-04-048-01 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) 27/0,858 | 0,858 | |
| 22 | ФЕР15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен 28/0,1302 + 36/0,0225 | 0,1527 | |
| 23 | Прайс | Керамогранит ESTIMA 60*60 неполир 29/13,02 | 13,02 | |
| 24 | ФЕР08-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0,0086 | |

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
 « 25 » 07 2023 г.
 (подпись)

| | | | | | |
|----|------------------|---|---|-------------------------------|---------|
| | | 30/0,0086 | | конструкций | |
| 25 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного 32/0,8 | | 1 м3 основания | 0,8 |
| 26 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного 33/0,8 | | 1 м3 основания | 0,8 |
| 27 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 34/5,83 | | 1 м3 кладки | 5,83 |
| 28 | Прайс | Керамогранит ESTIMA 60*60 неполир 37/2,25 | | м2 | 2,25 |
| 29 | ФЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. 39/0,72 | | 10 м2 | 0,72 |
| 30 | ФЕР09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 41/0,0474 | | 1 т конструкций | 0,0474 |
| 31 | Прайс | Труба проф. 60*30*3,0мм (12м) 42/0,0474 | | т | 0,0474 |
| 32 | ФЕРр58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм 43/0,1254 | | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,1254 |
| 33 | ФЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 44/0,1254 | | 100 м2 кровли | 0,1254 |
| 34 | Прайс | Стальной гнутый профиль 0,5мм (профилированный настил) крашенный 45/15,2988 | | м2 | 15,2988 |
| 35 | ФЕР12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных 46/0,0836 | | 100 м желобов | 0,0836 |
| 36 | ФЕР15-01-062-02 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя 47/0,1254 | | 100 м2 поверхностей облицовки | 0,1254 |
| 37 | ФЕР15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя 48/0,0167 | | 100 м2 поверхностей облицовки | 0,0167 |
| 38 | ФСЦп01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погружкой вручную 49/19,459601 | Т | 19,459 601 | |
| 39 | ФСЦп03-21-01-012 | Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 50/19,459601 | Т | 19,459 601 | |

