


Общедоступный и открытый

201 г.



201 г.

## на ЗАМЕНУ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 173,790 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9,351 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин		Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,3825	1767,24 1525,29	241,95 89,78	676	583	93 34	188,54	72,12	
2	ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м)	0,225	2516,07 353,23	5,99 0,93	566	79	1	41,41	9,32	
3	ФЕР10-01-034-08 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) <i>10 266,47 - 218 773,47 - 100 x 2 085,07</i>	0,3825	10266,47 1303,66	413,79 7,66	3927	499	158 3	149,16	57,05	
4	203-8040	Блок оконный ПВХ (м2)	38,25	369,15		14120					
5	ФЕР10-01-035-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м)	0,235	6487,61 182,37	28,34 0,81	1525	43	7	21,38	5,02	
6	203-8040	Доски подоконные ПВХ (м2)	23,5	48,15		1132					
7	ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки)	0,2825	11481,71 1528,19	46,33 0,93	3244	432	13	166,47	47,03	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №3354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза)	2,29	42,98 42,98		98	98			
9	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегиона №3354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза)	2,29	13,38	13,38	31		31		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										
Итого Поз. 1										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 3 258)										
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 3 258)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 2										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 83% ФОТ (от 417)										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 417)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 3, 5										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 2 878)										
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 2 878)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 4, 6										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Отделочные работы:										
Итого Поз. 7										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 2 281)										
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 2 281)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:										
Итого Поз. 8										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 9										
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв 2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28; ТЗ=5,28; ТЗМ=5,28"										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Составил

Проверил




Ведомость объемов на замену оконных блоков  
в МБОУ гимназия №36, расположенного по адресу:  
г. Иваново, ул. Центральная, 32  
кабинет №31 и «редакционный кабинет»

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1812
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1078
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,152
4	Блок оконный ПВХ	м2	15,2
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0292
6	Блок оконный ПВХ	м2	2,92
7	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,1118
8	Доски подоконные ПВХ	м	11,18
9	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,1379
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	1
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков  
в МБОУ гимназия №36, расположенного по адресу:  
г. Иваново, ул. Центральная, 32

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	15,2	3782,16	57488,83
2	Блок оконный ПВХ	м2	2,92	3782,16	11043,9
3	Доски подоконные ПВХ	м2	11,18	400	4472

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



№ \_\_\_\_\_ 201 г. \_\_\_\_\_ 201 г. \_\_\_\_\_ 2013 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 113656 руб.

Средства на оплату труда 5375 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (1526 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (1541 руб.) СП (917 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (1541 руб.)	0,1812	1767,24 1525,29	241,95 89,78			320	276	44 16		188,54	34,16
2	ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (167 руб.); 83% от ФОТ (201 руб.) СП (131 руб.); 63% от ФОТ (201 руб.)	0,1078	2516,07 353,23	5,99 0,93		2156,85	271	38	1	232	41,41	4,46
3	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 - 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР (1542 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (1452 руб.) СП (778 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (1452 руб.)	0,152	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02	1561	198	63 1	1300	149,16	22,67	
4	203-8040	Блок оконный ПВХ (м2)	15,2	607,05		607,05		9227			9227		

1

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 556)						1540					
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 556)						926					
Итого с накладными и см. прибылью						4172					182,07
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 2						271	38	1	232		4,46
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"						1445	203	5	1237		23,77
Накладные расходы 83% ФОТ (от 203)						168					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 203)						132					
Итого с накладными и см. прибылью						1745					23,77
Деревянные конструкции:											
Итого Поз. 3, 5, 7						2577	255	78	2244		29,32
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						2635	293	98	2244		33,72
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						2714	352	118	2244		40,46
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"						14466	1876	629	11961		215,65
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 881)						1998					
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 881)						1007					
Итого с накладными и см. прибылью						17471					215,65
Строительные металлические конструкции:											
Итого Поз. 4, 6						10836			10836		
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"						57756			57756		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						57756					
Материалы:											
Итого Поз. 8						711			711		
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						711			711		
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						711			711		
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"						3790			3790		
Отделочные работы:											
Итого Поз. 9						1583	211	6	1366		22,96
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						1617	243	8	1366		26,4
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						1668	292	10	1366		31,68
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"						8890	1556	53	7281		168,85
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 1 556)						1470					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 1 556)						727					
Итого с накладными и см. прибылью						11087					168,85
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:											
Итого Поз. 10						43	43				
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"						229	229				
Перевозка грузов автотранспортом:											
Итого Поз. 11						13		13			
Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2013г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33; ТЗ=5,33; ТЗМ=5,33"						69		69			
Итого						96319					590,34

АКТОД-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМ ЧИСЛЕ:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
НДС 18%											
ВСЕГО по смете											
						82025					
						991					
						5425					
						5176					
						2792					
						96319					
						17337					
						113656					590,34

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



Директор

УТВЕРЖДАЮ

2013г.

Ведомость объемов на замену оконных блоков  
в МБОУО гимназии №36, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, 32

(коридоры 2 и 3 этажа нач. школы)

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,3825
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,225
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,3825
4	Блок оконный ПВХ	м2	38,25
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,235
6	Доски подоконные ПВХ	м2	23,5
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,2825
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	2,29
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,29

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков  
в МБОУО гимназии №36, расположенного по адресу:  
г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, 32

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	38,25	2300	87975
2	Доски подоконные ПВХ	м2	23,5	300	7050

