



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

## Текущий ремонт дорог (установка и замена пешеходных ограждений)

Сметная стоимость строительных работ 249,929 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 4,782 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 97,43 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) (ИДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1157 руб.): 142% от ФОТ СП (660 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,49	355,65 284,26	71,39		174	139	35		33,92	16,62	
2	ФССЦпг01-01-01-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗГ=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,931	8,36	8,36		8		8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦп03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,931	21,97	21,97		20					
6	ФССЦп01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,931	8,36	8,36		8		8			
4	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (5633 руб.): 142% от ФОТ СП (3213 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1,45	1449,74 467	127,49	855,25	677	2102	185	1240	55,73	80,81
5	Прайс-лист	Пешеходные ограждения (п.м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	145	199,57		199,57	28938			28938		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-401-0061 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	5,916	520		520	3076			3076		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 4												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 4 782)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4 782)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 6												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Материалы:												
Итого Поз. 5, 7												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Абогуров И.Ю.

Бобушев С.Н.

МУУ «ДАД И ТК»		ПРОВЕРЕНО	
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>[Signature]</i>	04.10.13	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Saxel</i>	07.10.13	
Начальник отдела экономического надзора			