



1  
директор МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №2" г.Иваново

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на ремонт помещений 1 и 2 этажей и входной группы МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №2" г.Иваново  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

303,582 тыс.р.

Составлена 2000-3 кв 2013г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едн.	всего
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Класс №2 (2 этаж)												
1	67-4-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Демонтаж светильников с лампами накаливания										
			0,02	50,24	0,94	--	1	1	--	--	6,32	
			100 шт.	49,30	0,35	--			--	--	0,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 85%		42,20			1					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 65%		32,27			1					
2	67-2-11 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Демонтаж кабель-канала ПВХ										
			0,1	32,52	--	--	3	3	--	--	3,98	
			100 м труб	32,52	--	--			--	--	--	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 85%		27,64			3					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 65%		21,14			2					
3	67-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Демонтаж кабеля										
			0,1	75,50	0,31	--	8	8	--	--	9,64	
			100 м	75,19	0,12	--			--	--	0,01	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 85%		64,01			6					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 65%		48,95			5					
4	67-4-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Демонтаж выключателей, розеток										
			0,01	45,55	--	--	1	--	--	--	5,84	
			100 шт.	45,55	--	--			--	--	--	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 85%		38,72			0					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 65%		29,61			0					
5	10-08-002-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 360 к=0,6 к=1,2	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении										
			2	11,86	0,22	--	24	23	--	--	1,21	
			1 шт.	11,64	--	--			--	--	--	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		9,31			19					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 60%		6,98			14					
6	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных										
			0,0185	1082,58	241,95	--	20	16	4	--	103,91	
			100 м2	840,63	89,78	--			2		7,74	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 99% (-110х0,9)		921,11			17					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 59,5% (-70х0,85)		553,59			10					
7	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2										
			0,0185	5862,74	1875,44	2666,24	108	24	35	49	143,91	
			100 м2 проемов	1321,06	229,85	--			4		17,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 106,2% (-118х0,9)		1647,06			30					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 53,55% (-63х0,85)		830,51			15					
8		Дверной блок повышенной звукоизоляции 2050х900										
			1	1550,37	--	1550,37	1550	--	--	1550	--	
			комп	--	--	--			--	--	--	
		Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля										
			0,2033	7314,66	650,15	5335,40	1487	270	132	1085	141,39	
9	15-01-047-15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25											
			100 м2 поверхности облицовки	1329,11	13,23	--			3		1,14	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105х0,9)		1268,51			238					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55х0,85)		627,54			128					
		Сметная стоимость					1873					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	08-03-594-17 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=1,2 κ=0,8	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,03	3692,94	2064,00	67,14	111	47	62	2	196,80	
		100 шт.	1561,80	654,83	--				20		70,26	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 95%		2105,80			63					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 65%		1440,81			43					
		Сметная стоимость					217					
11	509-2317 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 656	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА	3	124,32	--	124,32	373	--	--	373	--	
		шт.	--	--	--				--		--	
12	509-1462 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 94	Лампы люминесцентные низкого давления типа ЛБ 20	1,2	110,21	--	110,21	132	--	--	132	--	
		10 шт.	--	--	--				--		--	
13	08-02-409-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 κ=1,2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,15	1795,55	70,26	1456,83	269	40	11	218	28,56	
		100 м	268,46	1,79	--				--		0,13	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 95%		256,74			39					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 65%		175,66			26					
		Сметная стоимость					334					
14	103-2406 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 190	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм	1,5	14,99	--	14,99	22	--	--	22	--	
		10 м	--	--	--				--		--	
15	08-02-148-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=1,2 κ=0,8	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,15	647,88	475,96	57,40	97	17	71	9	14,88	
		100 м кабеля	114,52	38,47	--				6		4,07	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 95%		145,34			22					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 65%		99,44			15					
		Сметная стоимость					134					
16	501-8482 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	0,015	4832,12	--	4832,12	72	--	--	72	--	
		1000 м	--	--	--				--		--	
17	10-08-002-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 360 κ=1,2	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении	2	22,50	0,37	2,74	45	39	1	5	2,02	
		1 шт.	19,39	--	--				--		--	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 80%		15,51			31					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 60%		11,64			23					
		Сметная стоимость					99					
18	08-03-591-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=1,2 κ=0,8	Выключатель двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	0,01	701,27	21,27	261,93	7	4	--	3	52,68	
		100 шт.	418,07	0,52	--				--		0,05	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 95%		397,66			4					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 65%		272,08			3					
		Сметная стоимость					14					
19	509-4596 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 190	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	1	9,95	--	9,95	10	--	--	10	--	
		шт.	--	--	--				--		--	
20	62-33-2 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,036	1092,70	0,87	515,51	39	21	--	18	65,94	
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	576,32	--	--				--		--	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 80%		461,06			17					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 50%		288,16			10					
		Сметная стоимость					66					
21	62-42-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,045	37,10	--	7,69	2	1	--	1	3,77	
		100 м <sup>2</sup> протравленной поверхности	29,41	--	--				--		--	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 80%		23,53			1					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 50%		14,71			1					
		Сметная стоимость					4					
22	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,045	3127,84	43,94	2426,54	141	30	2	109	71,61	
		100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности	657,36	28,59	--				1		2,81	
		НР от ОЗП + ЗПМ - 94,3% (-105x0,9)		648,23			29					
		СП от ОЗП + ЗПМ - 46,73% (-55x0,85)		320,68			14					
		Сметная стоимость					184					
23	62-16-3 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,47	1720,22	8,36	1469,77	809	114	4	691	28,02	
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	242,09	1,16	--				1		0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		194,60			91					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		121,63			57					
		Сметная стоимость					957					
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.				5332	658	323	4350		
			руб.						36			
		Стоимость монтажных работ -	руб.				1176					
		Материалы -	руб.				237					
		Всего оплата труда -	руб.					208				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				610					
		Накладные расходы -	руб.				188					
		Сметная прибыль -	руб.				132					
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.				1496					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					208				
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				4156					
		Материалы -	руб.				1953					
		Всего оплата труда -	руб.					486				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				1550					
		Накладные расходы -	руб.				444					
		Сметная прибыль -	руб.				236					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				4836					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					486				
		Итого по разделу 1	руб.				6332					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					695				
<b>Раздел 2. Класс №7 (2 этаж)</b>												
24	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0185	1082,58	241,95	--	20	16	4	--	103,91	
			100 м2	840,63	89,78	--			2		7,74	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 99% (-110х0,9)		921,11			17					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 59,5% (-70х0,85)		553,59			10					
		Сметная стоимость					47					
25	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0185	5862,74	1875,44	2666,24	108	24	35	49	143,91	
			100 м2 проема	1321,06	229,85	--			4		17,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 106,2% (-118х0,9)		1647,06			30					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 53,55% (-63х0,85)		830,51			13					
		Сметная стоимость					153					
26		Дверной блок повышенной звукоизоляции 2050х900	1	1550,37	--	1550,37	1550	--	--	1550	--	
			комп	--	--	--		--	--	--	--	
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				1679	40	39	1600		
			руб.						6			
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				1679					
		Материалы -	руб.				49					
		Всего оплата труда -	руб.					46				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				1550					
		Накладные расходы -	руб.				48					
		Сметная прибыль -	руб.				26					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					46				
		Итого по разделу 2	руб.				1752					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					46				
<b>Раздел 3. Учительская (2 этаж)</b>												
27	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0185	1082,58	241,95	--	20	16	4	--	103,91	
			100 м2	840,63	89,78	--			2		7,74	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 99% (-110х0,9)		921,11			17					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 59,5% (-70х0,85)		553,59			10					
		Сметная стоимость					47					
28	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0185	5862,74	1875,44	2666,24	108	24	35	49	143,91	
			100 м2 проема	1321,06	229,85	--			4		17,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 106,2% (-118х0,9)		1647,06			30					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 53,55% (-63х0,85)		830,51			13					
		Сметная стоимость					153					
29		Дверной блок повышенной звукоизоляции 2050х900	1	1550,37	--	1550,37	1550	--	--	1550	--	
			комп	--	--	--		--	--	--	--	
30	61-7-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,0128	5751,92	36,26	2279,61	74	44	--	30	383,06	
		100 м2 отремонтированной поверхности		3436,05	13,46	--			--		1,16	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 79%		2725,11			33					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		1724,76			22					
		Сметная стоимость					131					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,0128	1807,20	20,55	1255,61	23	7	—	16	59,20	
		100 м2 окрашиваемой поверхности	531,04	0,35	—	—	—	—	—	—	0,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		502,16			6					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		248,42			3					
		Сметная стоимость					32					
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				1776	91	40	1645		
			руб.						6			
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				1776					
		Материалы -	руб.				95					
		Всего оплата труда -	руб.					97				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				1550					
		Насладные расходы -	руб.				89					
		Сметная прибыль -	руб.				51					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				1915					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					97				
		Итого по разделу 3	руб.				1915					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					97				
Раздел 4. Лестничная клетка (2 этаж)												
32	62-41-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок	0,035	162,24	—	—	6	6	—	—	20,80	
		100 м2 рашпильной поверхности	162,24	—	—	—	—	—	—	—	—	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		129,79			5					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		81,12			3					
		Сметная стоимость					14					
33	62-42-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,035	37,10	—	7,69	1	1	—	—	3,77	
		100 м2 протравленной поверхности	29,41	—	—	—	—	—	—	—	—	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		23,53			1					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		14,71			1					
		Сметная стоимость					3					
34	62-17-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,203	1914,84	8,36	1612,55	389	60	2	327	34,02	
		100 м2 окрашиваемой поверхности	293,93	1,16	—	—	—	—	—	—	0,10	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		236,07			48					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		147,55			30					
		Сметная стоимость					467					
35	62-1-2 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Окраска клеевыми составами улучшенная	0,203	249,23	7,48	64,93	51	36	2	13	21,10	
		100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	176,82	1,16	—	—	—	—	—	—	0,10	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		142,38			29					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		88,99			18					
		Сметная стоимость					98					
36	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,317	3127,84	43,94	2426,54	992	208	14	770	71,61	
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,36	28,59	—	—	—	—	9	—	2,81	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		648,23			205					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		320,68			102					
		Сметная стоимость					1299					
37	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	0,317	88,90	1,77	0,18	28	28	1	—	9,04	
		100 м2 покрытия	86,95	0,18	—	—	—	—	—	—	0,02	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		82,34			26					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		40,74			13					
		Сметная стоимость					67					
38	101-6513 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 190	Грунтовка глубокого проникновения	0,004121	11225,81	—	11225,81	46	—	—	46	—	
		т	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	15-04-048-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала ("Короед")	0,317	8847,00	41,30	8002,08	2804	255	13	2536	76,53	
		100 м2 отделываемой поверхности	803,62	0,69	—	—	—	—	—	—	0,06	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		760,07			241					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		376,01			119					
		Сметная стоимость					3164					
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				4317	593	31	3693		
			руб.						10			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				4317					
		Материалы -	руб.				3647					
		Всего оплата труда -	руб.					603				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				46					
		Накладные расходы -	руб.				555					
		Сметная прибыль -	руб.				285					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				5157					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					603				
		Итого по разделу 4	руб.				5157					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					603				

## Раздел 5. Класс №9 (1 этаж)

40	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0555	1082,58	241,95	--	60	47	13	--	103,91	
		100 м2		840,63	89,78	--			5		7,74	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 99% (-110х0,9)		921,11			51					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 59,5% (-70х0,85)		553,59			31					
		Сметная стоимость					142					
41	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,037	5862,74	1875,44	2666,24	217	49	69	99	143,91	
		100 м2 проема		1321,06	229,85	--			9		17,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 106,2% (-118х0,9)		1647,06			61					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 53,55% (-63х0,85)		836,51			31					
		Сметная стоимость					309					
42		Дверной блок повышенной звукоизоляции 2050х900	2	1550,37	--	1550,37	3101	--	--	3101	--	
		ком		--	--	--			--	--	--	
43	09-04-013-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка противопожарных дверей однополых глухих	1,85	105,12	15,30	60,66	194	54	28	112	2,86	
		1 м2 проема		29,16	--	--			--	--	--	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 81% (-90х0,9)		23,62			44					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 72,25% (-85х0,85)		21,07			39					
		Сметная стоимость					277					
44		Дверной блок противопожарный металлический повышенной звукоизоляции 2050х900	1	2515,70	--	2515,70	2516	--	--	2516	--	
		ком		--	--	--			--	--	--	
45	61-7-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,025	5751,92	36,26	2279,61	144	86	1	57	383,06	
		100 м2 отремонтированной поверхности		3436,05	13,46	--			--	--	1,16	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 79%		2725,11			68					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		1724,76			43					
		Сметная стоимость					255					
46	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,025	1807,20	20,55	1255,61	45	13	1	31	59,20	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35	--			--	--	0,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105х0,9)		502,16			13					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55х0,85)		248,42			6					
		Сметная стоимость					64					
Итого прямые затраты по разделу 5			руб.				6277	249	113	5915		
			руб.						14			
		Стоимость общестроительных работ -	руб.				6277					
		Материалы -	руб.				299					
		Всего оплата труда -	руб.					262				
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.				5616					
		Накладные расходы -	руб.				236					
		Сметная прибыль -	руб.				150					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.				6663					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					262				
		Итого по разделу 5	руб.				6663					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					262				

## Раздел 6. Класс №14 (1 этаж)

47	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0555	1082,58	241,95	--	60	47	13	--	103,91	
		100 м2		840,63	89,78	--			5		7,74	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 99% (-110х0,9)		921,11			51					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 59,5% (-70х0,85)		553,59			31					
		Сметная стоимость					142					
48	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,037	5862,74	1875,44	2666,24	217	49	69	99	143,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			100 м2 проемов	1321,06	229,85	—			9		17,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 106,2% (-118x0,9)		1647,06			61					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 53,55% (-63x0,85)		830,51			31					
		Сметная стоимость					209					
49		Дверной блок повышенной звукоизоляции 2050x900	2	1550,37	—	1550,37	3101	—	—	3101	—	
			комм	—	—	—			—		—	
50	09-04-013-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка противопожарных дверей однополых глухих	1,85	105,12	15,30	60,66	194	54	28	112	2,86	
			1 м2 проема	29,16	—	—			—		—	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 81% (-90x0,9)		23,62			44					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 72,25% (-85x0,85)		21,07			39					
		Сметная стоимость					277					
51		Дверной блок противопожарный металлический повышенной звукоизоляции 2050x900	1	2515,70	—	2515,70	2516	—	—	2516	—	
			комм	—	—	—			—		—	
52	61-7-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолнейных	0,025	5751,92	36,26	2279,61	144	86	1	57	383,06	
		100 м2 отремонтированной поверхности		3436,05	13,46	—			—		1,16	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 79%		2725,11			68					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		1724,76			43					
		Сметная стоимость					255					
53	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	0,025	1807,20	20,55	1255,61	45	13	1	31	59,20	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35	—			—		0,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		502,16			13					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		248,42			6					
		Сметная стоимость					64					
54	61-2-9 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,0265	2553,08	20,94	1140,23	68	37	1	30	157,10	
		100 м2 отремонтированной поверхности		1391,91	7,77	—			—		0,67	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 79%		1105,75			29					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		699,84			19					
		Сметная стоимость					116					
55	62-1-2 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Окраска клеевыми составами улучшенная	0,107	249,23	7,48	64,93	27	19	1	7	21,10	
		100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)		176,82	1,16	—			—		0,10	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		142,38			15					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		88,99			10					
		Сметная стоимость					52					
56	57-3-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,21	29,41	—	—	6	6	—	—	3,77	
		100 м плинтуса		29,41	—	—			—		—	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		23,53			5					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 68%		20,00			4					
		Сметная стоимость					15					
57	57-2-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и релния	0,278	92,90	4,06	—	26	25	1	—	11,39	
		100 м2 покрытия		88,84	1,51	—			—		0,13	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		72,28			20					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 68%		61,44			17					
		Сметная стоимость					63					
58	11-01-053-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2	0,278	6738,43	999,77	5386,22	1873	98	278	1497	43,14	
		100 м2 пола		352,44	101,10	—			28		10,05	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 110,7% (-123x0,9)		502,07			140					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 63,75% (-75x0,85)		289,13			80					
		Сметная стоимость					2093					
59	11-01-036-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,278	533,54	105,74	67,59	148	100	29	19	43,35	
		100 м2 покрытия		360,21	5,91	—			2		0,51	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 110,7% (-123x0,9)		405,29			173					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 63,75% (-75x0,85)		213,40			65					
		Сметная стоимость					320					
60	101-4203 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 656	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	28,356	84,04	—	84,04	2383	—	—	2383	—	
		м2		—	—	—			—		—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,21	1458,50	16,86	1357,27	306	18	4	284	9,19	
		100 м плитусов	84,37		--	--			--		--	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 110,7% (-123x0,9)		93,40			20					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 63,75% (-75x0,85)		53,79			11					
		Сметная стоимость					337					
62	62-16-3 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	0,176	1720,22	8,36	1469,77	303	43	1	259	28,02	
		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16	--				--		0,10	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		194,60			34					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		121,62			21					
		Сметная стоимость					358					
Итого прямые затраты по разделу 6			руб.				11417	594	427	10396		
			руб.						45			
Стоимость общестроительных работ -			руб.				11417					
Материалы -			руб.				2396					
Всего оплата труда -			руб.					638				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				7999					
Накладные расходы -			руб.				612					
Сметная прибыль -			руб.				377					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				12406					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					638				
Итого по разделу 6			руб.				12406					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					638				
<b>Раздел 7. Гардероб (1 этаж)</b>												
63	62-41-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок	0,025	162,24	--	--	4	4	--	--	20,80	
		100 м2 расчищаемой поверхности	162,24	--	--				--		--	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		129,79			3					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		81,12			2					
		Сметная стоимость					9					
64	62-42-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,025	37,10	--	7,69	1	1	--	--	3,77	
		100 м2 протравленной поверхности	29,41	--	--				--		--	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		23,53			1					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		14,70			0					
		Сметная стоимость					2					
65	15-02-019-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,025	3730,64	51,44	2829,31	93	21	1	71	87,08	
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	849,89	33,32	--				1		3,27	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		834,63			21					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		412,90			10					
		Сметная стоимость					124					
66	62-1-2 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Окраска клеевыми составами улучшенная	0,083	249,23	7,48	64,93	21	15	1	5	21,10	
		100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	176,82	1,16	--				--		0,10	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		142,38			12					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		88,99			7					
		Сметная стоимость					40					
67	62-16-3 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35%	0,1	1720,22	8,36	1469,77	172	24	1	147	28,02	
		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16	--				--		0,10	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 80%		194,60			19					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		121,63			12					
		Сметная стоимость					203					
68	15-01-050-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клею	0,0765	10112,75	66,89	9553,43	774	38	5	731	53,64	
		100 м2 облицовки	492,43	1,40	--				--		0,12	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		466,66			36					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		230,86			18					
		Сметная стоимость					828					
Итого прямые затраты по разделу 7			руб.				1065	103	8	954		
			руб.						1			
Стоимость общестроительных работ -			руб.				1065					
Материалы -			руб.				954					
Всего оплата труда -			руб.					104				
Накладные расходы -			руб.				92					
Сметная прибыль -			руб.				50					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				1206					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная заработная плата -	руб.					104				
		Итого по разделу 7	руб.				1206					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.					104				
<b>Раздел 8. Входная группа, замена дверных блоков</b>												
69	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0287	1082,58	241,95	—	31	24	7	—	103,91	
		100 м2		840,63	89,78	—			3		7,74	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 99% (~110х0,9)		921,11			26					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 59,5% (~70х0,85)		552,59			16					
		Сметная стоимость					73					
70	09-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=0,7 к=1,2	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	2,87	36,02	16,02	—	103	57	46	—	2,02	
		1 м2 проема		20,00	—	—			—		—	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 81% (~90х0,9)		16,20			46					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 72,25% (~85х0,85)		14,45			41					
		Сметная стоимость					190					
71	09-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	5,74	87,19	28,61	25,72	500	189	164	147	3,31	
		1 м2 проема		32,86	—	—			—		—	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 81% (~90х0,9)		26,61			153					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 72,25% (~85х0,85)		23,74			136					
		Сметная стоимость					789					
72		Дверной блок металлический металлический утепленный 2050х1400	2	3074,42	—	3074,42	6149	—	—	6149	—	
		комп		—	—	—			—		—	
73	09-04-012-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	2	20,22	4,31	0,72	40	30	9	1	1,53	
		1 шт.		15,19	—	—			—		—	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 81% (~90х0,9)		12,31			25					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 72,25% (~85х0,85)		10,98			22					
		Сметная стоимость					87					
74		Дверной доводчик	2	160,89	—	160,89	322	—	—	322	—	
		комп		—	—	—			—		—	
<b>Тамбур</b>												
75	61-2-7 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,022	3184,35	20,94	1140,23	70	45	—	25	228,35	
		100 м2 отремонтированной поверхности		2023,18	7,77	—			—		0,67	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 79%		1604,45			35					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 50%		1015,47			22					
		Сметная стоимость					127					
76	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,022	1807,20	20,55	1255,61	40	12	—	28	59,20	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35	—			—		0,03	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 94,5% (~105х0,9)		502,16			11					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 46,75% (~55х0,85)		248,42			5					
		Сметная стоимость					56					
77	11-01-011-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	0,006	932,50	31,13	457,93	6	3	—	3	51,98	
		100 м2 стяжки		443,44	2,27	—			—		0,20	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 110,7% (~123х0,9)		493,39			3					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 63,75% (~75х0,85)		284,15			2					
		Сметная стоимость					11					
78	142-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка "Ветонит" 5000	0,0054	3080,67	—	3080,67	17	—	—	17	—	
		т		—	—	—			—		—	
79	11-01-047-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	0,006	22620,97	37,29	18839,64	136	22	—	114	425,38	
		100 м2 покрытия		3744,04	26,09	—			—		2,58	
		НР от ОЗП - ЗПМ - 110,7% (~123х0,9)		4175,52			25					
		СП от ОЗП - ЗПМ - 63,75% (~75х0,85)		2403,45			14					
		Сметная стоимость					175					
80	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	1,772	42,98	—	—	76	—	—	—	—	
		1 т груза		—	—	—			—		—	
81	03-21-01-020 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 20 км 1 класс груза	1,772	15,35	—	—	27	—	—	—	—	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 т груза	--	--	--			--			
<b>Итого прямые затраты по разделу 8</b>			руб.				7517	382	227	6805		
			руб.						3			
Стоимость общестроительных работ -			руб.				7517					
Материалы -			руб.				318					
Всего оплата труда -			руб.					385				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				6487					
Транспортные расходы -			руб.				103					
Накладные расходы -			руб.				325					
Сметная прибыль -			руб.				260					
<b>Всего, стоимость общестроительных работ -</b>			руб.				<b>8101</b>					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					385				
<b>Итого по разделу 8</b>			руб.				<b>8101</b>					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					385				
<b>Итого прямые затраты по смете:</b>			руб.				<b>39379</b>	<b>2709</b>	<b>1207</b>	<b>35359</b>		<b>25</b>
			руб.						<b>120</b>			<b>1</b>
Стоимость монтажных работ -			руб.				1176					
Материалы -			руб.				237					
Всего оплата труда -			руб.					208				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				610					
Накладные расходы -			руб.				188					
Сметная прибыль -			руб.				137					
<b>Всего, стоимость монтажных работ -</b>			руб.				<b>1496</b>					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					208				
Стоимость общестроительных работ -			руб.				38203					
Материалы -			руб.				9711					
Всего оплата труда -			руб.					2621				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				24801					
Транспортные расходы -			руб.				103					
Накладные расходы -			руб.				2400					
Сметная прибыль -			руб.				1434					
<b>Всего, стоимость общестроительных работ -</b>			руб.				<b>42036</b>					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									<b>21</b>
Сметная заработная плата -			руб.					2621				
<b>Итого по смете</b>			руб.				<b>43532</b>					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									<b>30</b>
Сметная заработная плата -			руб.					2829				
<b>Пересчет итогов в цены на 3-2013 г.</b>												
Оплата труда осн. рабочих			2709	± 5,91			16010					
Затраты на эксл. машин			1207	± 5,91			7133					
(в т.ч. опл. труда механизаторов)			120	± 5,91					709			
Стоимость материальных ресурсов			35463	± 5,91			209586					
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>232729</b>					
Накладные расходы в текущих ценах			2587	± 5,91	± 1,0		15289					
Сметная прибыль в текущих ценах			1566	± 5,91	± 1,0		9255					
<b>ИТОГО в ценах на 3-2013 г.</b>							<b>257273</b>					
Налог на добавленную стоимость (НДС)			18 %				46309					
<b>Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)</b>							<b>303582</b>					