

Утверждаю

директор МОУ СОШ №7

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

ремонт туалетов,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-3кв 2013г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате- риалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. мате- риалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,1236	1767,24	241,95	--	218	189	30	--	188,54	23
			100 м2	1525,29	89,78	--			11		7,74	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)</i>		<i>1598,92</i>			<i>198</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)</i>		<i>960,97</i>			<i>119</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>535</i>					
2	10-01-034-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,126	252217,73	613,83	249846,35	31779	221	77	31481	201,09	25
			100 м2 проемов	1757,55	11,49	--			1		0,99	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)</i>		<i>1878,72</i>			<i>237</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)</i>		<i>947,32</i>			<i>119</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>32135</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	203-0993 ФССП-2001 пр. МРР № 359	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	12,6 м2	-2415,48 --	-- --	-2415,48 --	-30435	--	-- --	-30435	-- --	-- --
4		Блок оконный из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	12,6 м2	690,88 --	-- --	690,88 --	8705	--	-- --	8705	-- --	-- --
5	10-01-035-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,063 100 п. м	6571,08 251,67	42,51 1,22	6276,90 --	414	16	3 --	395	29,50 0,11	2 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)</i>		<i>268,56</i>			<i>17</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)</i>		<i>135,42</i>			<i>9</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>440</i>					
6	111-9138	Доски подоконные ПВХ 550мм	6,3 м	87,58 --	-- --	87,58 --	552	--	-- --	552	-- --	-- --
7	15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,093 100 м2 облицовки	12085,59 2108,90	69,50 1,40	9907,19 --	1124	196	6 --	922	229,73 0,12	21 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		<i>1994,23</i>			<i>185</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		<i>986,56</i>			<i>92</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>1401</i>					
8	10-01-036-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка уголков ПВХ на клею	0,186 100 п. м	413,87 78,87	-- --	335,00 --	77	15	-- --	62	9,25 --	2 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)</i>		<i>83,76</i>			<i>16</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)</i>		<i>42,23</i>			<i>8</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>101</i>					
9	58-20-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,063 100 м	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85 --	159	22	-- --	137	41,41 0,08	3 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 83%</i>		<i>293,95</i>			<i>19</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		<i>230,20</i>			<i>15</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>193</i>					
10	61-20-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,0279	5286,31	2,31	2279,61	147	84	--	63	323,40	9
		100 м2 отремонтированной поверхности		3004,39	--	--			--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 79%</i>		<i>2373,47</i>			<i>66</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		<i>1502,19</i>			<i>42</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>255</i>					
11	63-5-2 ФЕР-2001 пр. МРР № 207 прим	Снятие потолочной плитки	0,273	88,14	--	--	24	24	--	--	11,30	3
		100 м2 очищаемой поверхности		88,14	--	--			--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 77%</i>		<i>67,87</i>			<i>19</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		<i>44,07</i>			<i>12</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>55</i>					
12	57-2-3 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,273	641,00	45,01	--	175	163	12	--	69,87	19
		100 м2 покрытия		595,99	16,70	--			5		1,44	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		<i>490,15</i>			<i>134</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>		<i>416,63</i>			<i>114</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>423</i>					
13	63-7-5 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,62	748,30	163,56	--	464	363	101	--	74,30	46
		100 м2 поверхности облицовки		584,74	20,56	--			13		1,99	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 77%</i>		<i>466,08</i>			<i>289</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		<i>302,65</i>			<i>188</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>941</i>					
14	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=0,8 к=1,2	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	0,273	343,63	42,47	--	94	82	12	--	37,93	10
		100 м2 стяжки		301,16	14,14	--			4		1,22	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)</i>		<i>349,04</i>			<i>95</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)</i>		<i>201,01</i>			<i>55</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>244</i>					
15	11-01-011-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=0,8 к=2 к=1,2	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм	0,273	22,44	14,82	--	6	2	4	--	0,96	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м2 стяжки	7,62	4,68	--				1		0,40	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)</i>	<i>13,62</i>				<i>4</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)</i>	<i>7,85</i>				<i>2</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>12</i>					
16	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,273	1626,35	66,36	1127,07	444	118	18	308	54,52	15
		100 м2 стяжки	432,92	22,10	--				6		1,91	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)</i>	<i>503,70</i>				<i>138</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)</i>	<i>290,07</i>				<i>79</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>661</i>					
17	11-01-011-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=2 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм	0,273	593,38	23,16	559,26	162	3	6	153	1,38	--
		100 м2 стяжки	10,96	7,32	--				2		0,63	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)</i>	<i>20,23</i>				<i>6</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)</i>	<i>11,65</i>				<i>3</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>171</i>					
18	11-01-027-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,273	9525,64	222,05	7858,90	2600	394	61	2145	165,30	45
		100 м2 покрытия	1444,69	69,00	--				19		6,33	2
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)</i>	<i>1675,66</i>				<i>457</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)</i>	<i>964,98</i>				<i>263</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>3320</i>					
19	61-2-11 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,13	2425,05	20,94	1140,23	315	164	3	148	142,65	19
		100 м2 отремонтированной поверхности	1263,88	7,77	--				1		0,67	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 79%</i>	<i>1004,60</i>				<i>131</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>	<i>635,83</i>				<i>83</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>529</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1,18	3127,84	43,94	2426,54	3691	776	52	2863	71,61	84
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,36	28,59	--				34		2,81	3
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		648,23			765					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		320,68			378					
		<i>Сметная стоимость</i>					4834					
21	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,31	88,90	1,77	0,18	116	114	2	--	9,04	12
		100 м2 покрытия	86,95	0,18	--				--		0,02	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		82,34			108					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		40,74			53					
		<i>Сметная стоимость</i>					277					
22	101-6513 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 190	Грунтовка глубокого проникновения	0,01703	11225,81	--	11225,81	191	--	--	191	--	--
		т	--	--	--	--			--		--	--
23	15-01-019-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,63	11261,07	47,63	9190,68	7094	1274	30	5790	220,34	139
		100 м2 поверхности облицовки	2022,76	25,52	--				16		2,48	2
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		1935,62			1219					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		957,57			603					
		<i>Сметная стоимость</i>					8916					
24	62-16-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,68	1841,59	8,36	1595,37	1252	162	6	1084	27,53	19
		100 м2 окрашиваемой поверхности	237,86	1,16	--				1		0,10	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		191,22			130					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		119,51			81					
		<i>Сметная стоимость</i>					1463					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	10-05-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом	0,156	8784,14	65,36	7417,05	1370	203	10	1157	143,52	22
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1301,73	--	--				--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)</i>		1382,43			216					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)</i>		697,07			109					
		<i>Сметная стоимость</i>					1695					
26	15-04-027-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,312	564,29	4,40	402,54	176	49	1	126	16,55	5
		100 м2 окрашиваемой поверхности	157,35	0,18	--				--		0,02	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		148,86			46					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		73,64			23					
		<i>Сметная стоимость</i>					245					
27	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,312	88,90	1,77	0,18	28	27	1	--	9,04	3
		100 м2 покрытия	86,95	0,18	--				--		0,02	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		82,34			26					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		40,74			13					
		<i>Сметная стоимость</i>					67					
28	101-6513 ФССЦ-2001 пр. МРР № 190	Грунтовка глубокого проникновения	0,004056	11225,81	--	11225,81	46	--	--	46	--	--
		т	--	--	--	--			--		--	--
29	15-04-005-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,312	1386,18	13,55	1058,09	432	98	4	330	35,07	11
		100 м2 окрашиваемой поверхности	314,54	0,18	--				--		0,02	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		297,41			93					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		147,13			46					
		<i>Сметная стоимость</i>					571					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	15-02-019-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,273	3730,64	51,44	2829,31	1018	232	14	772	87,08	24
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	849,89	33,32	--				9		3,27	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		834,63			228					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		412,90			113					
		Сметная стоимость					1359					
31	15-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,273	109,48	1,77	0,18	30	29	--	1	11,18	3
		100 м2 покрытия	107,53	0,18	--				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		101,79			28					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		50,35			14					
		Сметная стоимость					72					
32	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,273	1807,20	20,55	1255,61	493	145	6	342	59,20	16
		100 м2 окрашиваемой поверхности	531,04	0,35	--				--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		502,16			137					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		248,42			68					
		Сметная стоимость					698					
33	56-21-6 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	0,03	12678,74	167,40	11364,50	380	34	5	341	114,00	3
		100 полотен	1146,84	20,07	--				1		1,73	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 82%		956,87			29					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 62%		723,48			22					
		Сметная стоимость					431					
34	102-0305 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 94	Дверные полотна из Фанеры 10 мм	4,8	46,34	--	46,34	222	--	--	222	--	--
		м2	--	--	--				--		--	--
35	15-04-005-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, дверей подготовленным под окраску	0,096	1386,18	13,55	1058,09	133	30	1	102	35,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м2 окрашиваемой поверхности		314,54	0,18	--			--		0,02	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		<i>297,41</i>			<i>29</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		<i>147,13</i>			<i>14</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>176</i>					
36	65-6-12 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Смена унитазов типа "Компакт"										
		0,07	4614,18	88,82	782,17	323	262	6	55	412,70	29	
		100 приборов	3743,19	8,70	--			1		0,75	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 103%</i>		<i>3864,45</i>			<i>271</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		<i>2251,13</i>			<i>158</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>752</i>					
37		Унитаз "Компакт"	7	668,45	--	668,45	4679	--	--	4679	--	--
		компл.	--	--	--			--		--	--	--
38	65-6-24 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Смена умывальников										
		0,04	2865,17	82,90	859,43	115	77	3	35	212,00	8	
		100 приборов	1922,84	8,12	--			--		0,70	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 103%</i>		<i>1988,89</i>			<i>80</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		<i>1158,58</i>			<i>46</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>241</i>					
39		Умывальник "тюльпан"	4	238,40	--	238,40	954	--	--	954	--	--
		шт	--	--	--			--		--	--	--
40		Сифон	4	15,87	--	15,87	63	--	--	63	--	--
		шт	--	--	--			--		--	--	--
41	65-5-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 358	Смена смесителей без душевой сетки										
		0,04	16280,74	7,85	14458,89	651	73	--	578	200,00	8	
		100 шт.	1814,00	--	--			--		--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 103%</i>		<i>1868,42</i>			<i>75</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		<i>1088,40</i>			<i>44</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>770</i>					
42	65-2-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм										
		0,32	587,05	5,00	--	188	186	2	--	68,80	22	
		100 м трубопровода с фасонными частями	582,05	1,86	--			1		0,16	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 74%</i>		<i>432,09</i>			<i>138</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		<i>291,96</i>			<i>93</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>419</i>					
43	65-2-2 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм										
		0,37	731,64	10,00	--	271	267	4	--	85,30	32	
		100 м трубопровода с фасонными частями	721,64	3,71	--			1		0,32	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 74%</i>		<i>536,76</i>			<i>199</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		<i>362,68</i>			<i>134</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>604</i>					
44	16-04-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,32	4867,20	4,29	3983,49	1558	281	1	1276	88,65	28
		100 м трубопровода		879,42	0,41	--			--		0,03	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)</i>		<i>1013,56</i>			<i>324</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)</i>		<i>620,72</i>			<i>199</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>2081</i>					
45	16-04-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,37	8019,99	9,87	7166,84	2967	312	4	2651	85,01	31
		100 м трубопровода		843,28	1,02	--			--		0,08	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)</i>		<i>972,63</i>			<i>360</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)</i>		<i>595,65</i>			<i>220</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>3547</i>					
46	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	4,8356	42,98	--	--	208	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--			--		--	--
47	03-21-01-020 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 20 км I класс груза	4,8356	15,35	--	--	74	--	--	--	--	--
		1 т груза		--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				45751	6688	487	38294		747
			руб.						127			12
Стоимость общестроительных работ -			руб.				33982					
Материалы -			руб.				48722					
Всего оплата труда -			руб.					5354				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				-20719					
Транспортные расходы -			руб.				282					
Накладные расходы -			руб.				5061					
Сметная прибыль -			руб.				2738					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				41782					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									600
Сметная заработная плата -			руб.					5354				
Стоимость сантехнических работ -			руб.				11769					
Материалы -			руб.				4594					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего оплата труда -		руб.					1462				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				5696					
	Накладные расходы -		руб.				1446					
	Сметная прибыль -		руб.				894					
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.				14109					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									159
	Сметная заработная плата -		руб.					1462				
	Итого по смете:		руб.				55890					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									759
	Сметная заработная плата -		руб.					6816				
	Пересчет итогов в цены на 3-2013 г.											
	Оплата труда осн. рабочих		6688	x 5,33			35647					
	Затраты на экспл. машин		486	x 5,33			2590					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		127	x 5,33					677			
	Стоимость материальных ресурсов		38576	x 5,33			205610					
	Итого прямых затрат						243847					
	Накладные расходы в текущих ценах		6507	x 5,33	x 1,0		34682					
	Сметная прибыль в текущих ценах		3632	x 5,33	x 1,0		19359					
	ИТОГО в ценах на 3-2013 г.						297888					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				53620					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						351508					

МКУ «ПДС и Т»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		22.10.13
Исполнитель директор		
Начальник отдела проектирования		22.10.13
Начальник отдела технического надзора		