

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Снос здания мастерской (Литер В), расположенного на территории школы №26, по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д.43.

Объект

| № п/п | Наименование работ   | Единица измерения          | Количество |
|-------|--|----------------------------|------------|
| 1     | 2  | 3                          | 4          |
| 1     | Разборка кирпичных стен  | 1 м3                       | 35,4       |
| 2     | Разборка надземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных  | 10 м3 строительного объема | 26,241     |
| 3     | Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности  | 10 м3 строительного объема | 1,66       |
| 4     | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов I                                  | 1000 м3 грунта             | 0,04       |
| 5     | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-01   | 1000 м3 грунта             | 0,12       |
| 6     | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную 1 т груза                               | т                          | 30         |
| 7     | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза | т                          | 202        |
| 8     | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 15 км I класс груза 1 т груза                                    | т                          | 232        |

