

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 39

И.Н. Чухина

\_\_\_\_\_ 2014 г.



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт фасада МБОУ СОШ № 39 по ул. Ленинградской

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Составил

(подписи)

Проверил

(подписи)

Авторы проекта

(подписи)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
		<b>Фасад</b>			
1	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1/0,16	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,16	
2	ФЕРр61-10-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 2/0,16	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,16	

3	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 3/0,00215	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,0021 5	
4	ФЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 4/2	1 м3 кладки	2	
5	ФЕР15-04-012-0 3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная 5/0,16215	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1621 5	
6	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 6/4,45205	100 м2 обработан ной поверхнос ти	4,4520 5	
7	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 7/4,45205	100 м2 обработан ной поверхнос ти	4,4520 5	
8	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 8/4,45205	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	4,4520 5	
9	ФЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% 9/0,033	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,033	
10	ФЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 10/0,48	100 м	0,48	
11	ФЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 11/0,28	100 шт.	0,28	
12	ФЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 12/0,04	100 шт.	0,04	

13	ФЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 13/0,52	100 шт.	0,52	
14	ФЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб 14/0,04	100 шт.	0,04	
15	ФЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 15/5,25	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	5,25	
<b>Кровля</b>					
16	ФЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из листовой стали 16/0,067	100 м2 покрытия кровли	0,067	
17	ФЕР10-01-002-0 1	Установка стропил 17/0,147	1 м3 древесины в конструкц ии	0,147	
18	ФЕР12-01-007-0 9	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами 18/0,067	100 м2 кровли	0,067	
19	ФЕР10-01-008-0 5	Устройство карнизов 19/0,0268	100 м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и раз	0,0268	
20	ФЕР311-01-01-0 1-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 20/5	1 т груза	5	
21	ФЕР310-03-21-0 1-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км. 21/5	1 т груза	5	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

