

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО "КС-Стройинженеринг"
Корнилов С.А.

" " 201 г.



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
Текущему ремонту лестницы МБОУ СОШ №64
(наименование здания или сооружения)

По _____

(стадия проектирования)

Архивные номера чертежей:

Составил _____

(подпись)

Проверил _____

(подпись)

Автор проекта _____

(подпись)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 1/0,02	100 шт.	0,02	
2	ФЕРр62-42-01	Противогрибковая обработка 2/0,504	100 м2 потравленной поверхности	0,504	
3	ФЕР10-06-037- 02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одиночному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом 3/0,42	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,42	

4	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску 4/0,358	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,358	
5	ФЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен 5/0,358	100 м2 покрытия	0,358	
6	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У 6/0,005	т	0,005	
7	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 7/0,342	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,342	
8	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску 8/0,0393	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0393	
9	ФЕР162-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 9/0,0146	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0146	
10	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 10/0,1773	100 м2 поверхности облицовки	0,1773	
11	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 11/0,04624	100 м2 облицовки	0,04624	
12	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 12/1	1 решетка	1	
13		Радиаторная решетка 600*900 13/1	шт	1	
14	ФЕР108-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штывях с количеством ламп в светильнике 2 14/0,02	100 шт.	0,02	
15	509-1361	Светильник ЛПО 16-2х36 15/2	шт.	2	
16	509-5640	Лампы люминесцентные 36 Вт 16/4	шт.	4	



28.22.14