

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаБобров А.Н.
"_____" 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт автомобильной дороги 2-й Высоковольтный пер.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 100,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,619 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 18,08 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (34 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,4253	132,3375	132,3375		56		56			
				18,5625					8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных (1000 м2 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квartal 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (3652 руб.): 142% от ФОТ СП (2083 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,4253	27544,904 347,254	5453,95 684,8375	21743,7	11715	148	2320 291	9247	42,504	18,08
3	ФССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-120,57	24,1125	24,1125	-2907	-2907					
4	ФССЦпг03-21-01-060 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	120,57	38,875	38,875	4687	4687		4687			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							13551	148	4156 299	9247		18,08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							78959	867	23905 1752	54187		18,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							3686					
Сметная прибыль							2101					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1							56		56			
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							328		328			
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 47)							34		47			
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 47)							18					
Итого с накладными и см. прибылью							380					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2							11715	148	2320	9247		18,08
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							68649	867	13595	54187		18,08
Накладные расходы 142% ФОТ (от 2 572)							3652		1705			
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 572)							2083					
Итого с накладными и см. прибылью							74384					18,08
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3-4							1780		1780			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"							9982		9982			
Итого							84746					18,08
НДС 18%							15254					
ВСЕГО по смете							100000					18,08

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.В.Т.</i>	19.03.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Ж.Ж.</i>	19.03.14	
Начальник отдела технического надзора			