

Заведующий МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 57"

УТВЕРЖДАЮ



2014г.

Ведомость объемов на изготовление и монтаж забора в МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 57", расположенного по адресу:  
г. Иваново, ул. Войкова, д. 3

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок	100 м2 забора	1,68
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,1
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	1,1
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,29
5	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,4284
6	Столбы. Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80*80 мм, толщина стенки 4мм	м	72,5
7	Труба профильная 40x20x2 - 252 п.м.	т	0,4284
8	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5344
	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	1,68
9	Профлист крашенный 2,00*1,2 м С-8 (84 мп / 1,2мп=76,36+1/	шт	78



10.06.14