

МУЗ "1-я Городская клиническая больница" г.Иваново ул.Парижской Коммуны, д.5

Форма N 3

(наименование стройки)

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

на системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания 5-го корпуса (пересчет в цены 1кв 2009г)

(наименование объекта)

Сметная стоимость 528,57234 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА 1кв 2009г

N	: Номера : : сметных : : расчетов : : (смет) :	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, ТЫС.РУБ.					Средства: Показа-	
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	на оплату: труда, ТЫС.РУБ.	тели единич- ной сто- имости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. лок. см.1		-Приобретение оборудования и монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	-	290755,29	90933,08	-	381688,37	-	-
2. лок. см.2		-Пуско-наладка систем пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	-	-	-	66254,29	66254,29	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	-	290755,29	90933,08	66254,29	447942,66	-	-
3.		-НДС 18%	-	52335,95	16367,96	11925,77	80629,68	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	-	343091,24	107301,04	78180,06	528572,34	-	-

Начальник сметного отдела

Захарова

Захарова

153000 г.Иваново, пл.Революции  
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
администрации города Иваново

24.04.09



**КОПИЯ ВЕРНА**

Должность *зам. н. в. н.о. гекшен*  
 Фамилия *Макеева*  
 Дата \_\_\_\_\_

МУЗ "1-я Городская клиническая больница" г.Иваново ул.Парижской Коммуны, д.5

Форма N 3

(наименование стройки)

## О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А   №

на системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания 5-го корпуса (пересчет в цены 1 кв 2009г)

(наименование объекта)

Сметная стоимость 528,57234 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА 1 кв 2009г

N	п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, ТЫС.РУБ.						Средства на оплату труда, ТЫС.РУБ.	Показатели единичной стоимости
				строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	лок. см.1	-Приобретение оборудования и монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	-	290755,29	90933,08	-	381688,37	-	-		
2.	лок. см.2	-Пуско-наладка систем пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	-	-	-	66254,29	66254,29	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	-	290755,29	90933,08	66254,29	447942,66	-	-		
3.		-НДС 18%	-	52335,95	16367,96	11925,77	80629,68	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	-	343091,24	107301,04	78180,06	528572,34	-	-		

Начальник сметного отдела

Захарова

153000 г.Иваново, пл.Революции  
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
администрации города Иваново



**КОПИЯ ВЕРНА**

Должность *зам. н. в. по тех. эк.*  
 Фамилия *Мелешина*  
 Дата \_\_\_\_\_

*24.04.09*

МУЗ "1-я Городская клиническая больница"

г.Иваново ул.Парижской Коммуны, д.5

Пересчет в цены 1кв 2009г локальных смет на системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания 5-го корпуса

Локальная смета №1

На приобретение оборудования и монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

Сметная заработная плата :  $47750,08:6,79.10=70324,12$

Машины и механизмы:  $15077,83:3,19.4,25=20087,63$

Материалы:  $98063,54:3,93.5,12=127757,08$

Оборудование :  $80981,91:2,36.2,65=90933,08$

Накладные расходы:  $39671,57:6,79.10=28426,47$

Сметная прибыль:  $29984,63:6,79.10=44159,99$

Итого 381688,37 ✓

НДС 18% 68703,91

Всего по смете 1 450392,28 руб

Локальная смета №1

На пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания

Пуско-наладочные работы:  $44986,66:6,79.10=66254,29$

НДС 18% 11925,77

Всего по смете 2 78180,06 руб

K=6,79 - индекс пересчета заработной платы в цены 3кв 2007г к ценам 1.01.2000г  
K=10,0 - индекс пересчета заработной платы в цены 1кв 2009г к ценам 1.01.2000г

K=3,19 - индекс пересчета механизмов в цены 3кв 2007г к ценам 1.01.2000г  
K=4,25 - индекс пересчета механизмов в цены 1кв 2009г к ценам 1.01.2000г

K=3,93 - индекс пересчета материалов в цены 3кв 2007г к ценам 1.01.2000г  
K=5,12 - индекс пересчета материалов в цены 1кв 2009г к ценам 1.01.2000г

K=2,36 - индекс пересчета оборудования в цены 3кв 2007г к ценам 1.01.2000г  
K=2,65 - индекс пересчета оборудования в цены 1кв 2009г к ценам 1.01.2000г

Составил

*Захарова*

Захарова Г.И.



КОПИЯ ВЕРНА

*21.07.09*

24.03.2009

Заказчик:

УТВЕРЖДЕН: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме 496,41 тыс. рублей в ценах 3 квартала 2007 года  
в том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания 5-го корпуса МУЗ "1-я Городская Клиническая Больница". г.  
Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5  
(наименование стройки)

Составлен в ценах 3 квартала 2007 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование приспособ. мебели	Прочие затраты	Общая сметная стоимость
в текущих ценах:							
Глава 2 - Основные объекты строительства							
1	Локальная смета №1	Приобретение оборудования и монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		230,55	80,98		311,53
		Итого по главе 2:		230,55	80,98		311,53
Глава 7 - Прочие работы и затраты							
2	Локальная смета №2, письмо Госстроя РФ НК-6848/10 от 27.10.2003	Пуско-наладочные работы по системам пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (80% от сметной стоимости по письму Госстроя РФ №НК-6848/10 от 27.10.2003 г.)				44,99	44,99
		Итого по главе 7:				44,99	44,99

200.96-2007.ACC и O.CM.CCP



**Глава 9 - Проектные и изыскательские работы, авторский надзор**

3	Расчет	Разработка проектно-сметной документации				41,80	41,80
		Затраты на проведение государственной экспертизы ПСД (33,75% от стоимости разработки ПСД)				14,11	14,11
		<b>Итого по главе 9:</b>				<b>55,91</b>	<b>55,91</b>
		<b>Итого по главам 2,7,9:</b>		<b>230,55</b>	<b>80,98</b>	<b>100,90</b>	<b>412,43</b>
4		Непредвиденные расходы - 2%		4,61	1,62	2,02	8,25
		<b>Итого с непредвиденными расходами:</b>		<b>235,16</b>	<b>82,60</b>	<b>102,92</b>	<b>420,68</b>
5		НДС - 18%		42,33	14,87	18,53	75,73
6		<b>Итого по сметному расчету с НДС в ценах 3 квартала 2007 года</b>		<b>277,49</b>	<b>97,47</b>	<b>121,45</b>	<b>496,41</b>
7		<b>в том числе пуско-наладочные работы "вхолостую" с НДС</b>				<b>53,09</b>	<b>53,09</b>

Председатель ПК "ПРОФИЛАКТИКА"

Главный инженер проекта

Заказчик *МУЗ "1-я ГКБ"*

*[Подпись]* Н.В. Козлов

*[Подпись]* П.В. Виноградов

*[Подпись]* *И.А. Аверин*



200.96-2007.ACC и O.CM.CCP

<b>КОПИЯ ВЕРНА</b>	
Подпись	<i>Смирнов</i>
Фамилия	<i>Смирнов</i>
Дата	<i>21.07.09</i>



# ПОКАПНАЯ СМЕТА №1

УСТАНОВКА

системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания 5-го корпуса МУЗ "1-я Городская Клиническая Больница". г. Иваново,  
ул. Парижской Коммуны, д.5

Основание: рабочий проект 200.96-2007.АСС и О

Сметная стоимость без НДС - 311 529,56 руб.  
в том числе  
оборудование и материалы - 179 045,45 руб.  
Трудоемкость - 693,14 чел-час

Раздел 1. Монтажные работы (Сборники ФЕРм-2001-8; ФЕРм-2001-10)

Составлена в ценах 3 квартала 2007 года в рублях

№ п/п	Обоснование стоимости, № расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда монтажников, чел-час	
					Всего	Экспл. Машин	Материалы	Всего	Оплата труда	Экспл. Машин	Материалы	на ед-цу	Всего
					Оплата труда	в т.ч. оплата труда							
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"	"13"	"14"
1	10-08-001-01	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный СИГНАЛ-20	шт.	1	249,05	0,31	7,30	249,05	241,44	0,31	7,3	24,00	24,00
					241,44					0,00			
2	10-08-002-02	Извещатель пожарный дымовой (ИПД-3.1)	шт.	122	22,02	0,31	2,47	2 686,44	2 347,28	37,82	301,34	2,00	244,00
					19,24					0,00			
3	10-08-002-01	Извещатель пожарный ручной (ИПР-3СУ)	шт.	17	10,88	0,12	1,14	184,96	163,54	2,04	19,38	1,00	17,00
					9,62					0,00			
4	10-08-002-01	Извещатель пожарный тепловой (ИП-103-5/1)	шт.	0	10,88	0,12	1,14	0,00	0,00	0,00	0	1,00	0,00
					9,62					0,00			
5	10-04-101-07	Сирена АС-10	шт.	1	30,66		12,52	30,66	18,14	0,00	12,52	2,00	2,00
					18,14					0,00			
6	10-04-101-07	Световой извещатель МАЯК	шт.	1	30,66		12,52	30,66	18,14	0,00	12,52	2,00	2,00
					18,14					0,00			
7	10-08-003-06	Блок питания	шт.	2	89,20	0,34	6,06	178,40	165,60	0,68	12,12	8,00	16,00
					82,80					0,00			
8	10-04-101-15	Табло "ВЫХОД" БЛИК-С-12	шт.	20	20,97		1,73	419,40	384,80	0,00	34,6	2,00	40,00
					19,24					0,00			
9	10-04-101-07	Оповещатель АСТРА-10М2	шт.	4	30,66		12,52	122,64	72,56	0,00	50,08	2,00	8,00
					18,14					0,00			
10	10-04-101-07	Громкоговорители	шт.	17	30,66		12,52	521,22	308,38	0,00	212,84	2,00	34,00
					18,14					0,00			
11	10-08-001-10	Блок БАС-РЕЧОР	шт.	1	112,65	0,25	3,39	112,65	109,01	0,25	3,39	11,00	11,00
					109,01					0,00			
12	08-02-399-1	Провода в коробах	100м	11,33	139,20	50,89	55,19	1 577,13	375,25	576,58	625,3	3,52	39,88
					33,12	18,24				206,66			
13	08-02-409-01	Короб	100м	7,85	2 561,19	581,65	1 755,58	20 105,34	1 758,99	4 565,95	13781,3	23,80	186,83
					223,96	184,77				1 450,44			
14	08-02-409-01	Гофроукав (металл.)	100м	2,25	2 561,19	581,65	1 755,58	5 762,68	603,91	1 308,71	3950,06	23,80	53,55
					223,96	184,77				415,73			
15	08-02-412-01	Затягивание проводов в металлорукав (первый провод)	100м	2,25	635,20	2,31	580,1	1 429,21	118,78	5,20	1305,23	5,61	12,62
					52,79	0,14				0,82			

200.96-2007.АСС и О.СМ.СМ01



08-01-080-02	Устройство коммутационное УК-ВК/02	шт.	2	34,02	18,41	4,73	68,04	21,76	38,82	9,46	1,13	2,26
				10,88	1,08				2,16			
ИТОГО :							33 478,48	6 606,68	6 534,36	20 337,44		693,14
									2 075,31			

33 478,48

Итого по разделу 1 в ценах 2000 г.:

200.96-2007.ACC и O.CM.CM01



дел 2. Оборудование.

№ п/п	Обоснование стоимости, № расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих не занятых обл. Машин	
					Всего	Экспл. Машин	Материалы	Всего	Оплата труда	Экспл. Машин	Материалы	Обслуживающих машины	
												на ед-цу	Всего
"4"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"	"13"	"14"
1		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный СИГНАЛ-20	шт.	1	1 574,69			1 574,69					
2		Блок питания 220/12В, 2А КУЛОН-12/2	шт.	2	997,30			1 994,60					
3		Аккумулятор 12В, 7Ач	шт.	3	157,47			472,41					
4		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-3.1	шт.	122	93,50			11 407,00					
5		Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт.	17	95,71			1 627,07					
6		Световое табло «ВЫХОД» БЛИК-С-12	шт.	20	95,07			1 901,40					
7		Устройство коммутационное УК-ВК/02	шт.	2	131,77			263,54					
8		Звуковой оповещатель АС-10	шт.	1	69,79			69,79					
9		Оповещатель световой МАЯК	шт.	1	72,50			72,50					
10		Блок БАС-РЕЧОР с микрофонной гарнитурой	шт.	1	9 147,07			9 147,07					
11		Автомат защиты сети АВР-6А	шт.	1	19,06			19,06					
12		Оповещатель Астра-10М2	шт.	4	61,76			247,04					
13		Громкоговоритель 3 Вт SWS-03	шт.	17	324,60			5 518,20					
ИТОГО :								34 314,37					

200.96-2007.АСС и О.СМ.СМ01



КОПИЯ ВЕРНА  
 Подлинность *Сосновский*  
 Фамилия *Сосновский*  
 Дата *11.04.2009*



дел 3. Материалы (не учтенные сборниками).

№ п/п	Обоснование стоимости, № расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих не занятых обл. Машин	
					Всего	Экспл. Машин	Материалы	Всего	Оплата труда	Экспл. Машин	Материалы	Обслуживающих машины	
												на ед-цу	Всего
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"	"13"	"14"
1		Короб 20х12	м	560	2,82			1 581,82					
2		Короб 40х25	м	225	4,38			984,85					
3		Металлорукав гофр. dy15	м	225	2,82			635,55					
4		Коробка КС-4	шт.	129	2,07			266,57					
5		Кабель ШВВП 2х0,75	м	388	2,02			783,76					
6		Кабель КСПВ 2х0,5	шт.	725	0,55			398,77					
7		Кабель ПУГНП 3х1,5	м	20	8,62			172,40					
8		Металлорукав dy20	м	4	8,61			34,44					
9		Резистор R=4,7 кОм	шт.	20	0,45			9,00					
ИТОГО :								4 867,16					

Итого по разделам 1,2,3 в ценах 2000 г.:

72 660,01

в том числе

- основная заработная плата
- стоимость эксплуатации машин и механизмов
- стоимость материалов
- стоимость оборудования

8 681,99  
4 459,05  
25 204,60  
34 314,37

К- коэффициент перехода в цены 3 квартала 2007 года

- по основной заработной плате
- по эксплуатации машин и механизмов
- по стоимости материалов
- по оборудованию

РЦС Ивановской области  
РЦС Ивановской области  
РЦС Ивановской области  
КО-ИНВЕСТ (сборник №57, 3 кв. 2007 г.)

0,81\*6,79  
1,06\*3,19  
0,99\*3,93  
2,360

Итого по смете в ценах 3 квартала 2007 года

241 873,36

в том числе

- основная заработная плата
- стоимость эксплуатации машин и механизмов

47 750,08  
15 077,83

200.96-2007.ACC и O.CM.CM01



стоимость материалов  
оборудованию

98 063,54  
80 981,91

Накладные расходы от ФОТ по сборнику 8 (0,94\*95%) -  
Накладные расходы от ФОТ по сборнику 10 (0,94\*80%) -  
Итого по смете с накладными расходами:

МДС 81-33.2004 п.45.2  
МДС 81-33.2004 п.43

23 835,57  
15 836,00  
281 544,93

Сметная прибыль (65% от ФОТ) - по сборнику 8  
Сметная прибыль (60% от ФОТ) - по сборнику 10

МДС 81-25.2001 п.45  
МДС 81-25.2001 п.43

17 349,52  
12 635,11

Итого по смете:

311 529,56

НДС - 18% :

56 075,32

Всего по смете:


367 604,88

Составил инженер:

Макимова Е.С.

Главный инженер проекта:

Виноградов П.В.



200.96-2007.ACC и О.СМ.СМ01



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2**  
**на пуско-наладочные работы по**  
**системе пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания 5-го корпуса МУЗ "1-я Городская Клиническая Больница". г.**  
**Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5**

Основание: рабочий проект 200.96-2007.АСС и О

Сметная стоимость без НДС -  
Трудоемкость -

56 233,33 руб.  
435,00 чел-час

Составлена в ценах 3 квартала 2007 года

в рублях

№ п/п	Обоснование стоимости, № расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда монтажников, чел-час	
					Всего	Экспл. Машин	Материалы	Всего	Оплата труда	Экспл. Машин	Материалы	на ед-цу	Всего
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"	"13"	"14"
1	01-10-002-01	Схемы образования участков сигнализации	участок	15	338,95			5 084,25	5 084,25			29,00	435,00
					338,95								
ИТОГО:								5 084,25	5 084,25				435,00

Итого в ценах 2000 г.:

5 084,25

в том числе

- в т.ч. основная заработная плата

5 084,25

К- коэффициент перехода в цены 3 квартала 2007 года

- по основной заработной плате

РЦС Ивановской области

0,81\*6,79

Итого в ценах 3 квартала 2007 года

27 962,87

- в т.ч. основная заработная плата

27 962,87

Накладные расходы от ФОТ (0,94х65%) -

МДС 81-33.2004 п.48

17 085,31

Итого с накладными расходами:

45 048,18

Сметная прибыль (40% от ФОТ)

МДС 81-25.2001 п.48

11 185,15

Итого:

и письмо №АП-5536/06 от 18.11.04

56 233,33

НДС - 18%

10 122,00

Всего по смете:

66 355,33

Составил инженер:

Максимова Е.С.

Главный инженер проекта:

Виноградов П.В.



200.96-2007.АСС и О.СМ.СМ02

