

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "КС-2"

А. В. Спиридонов

2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2012 г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Здание Администрации города Иваново по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6  
Электроснабжение компьютерной сети

1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>					
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	12	ФЕРм08-03-573-04	
2	Прибор или аппарат	1 шт.	121	ФЕРм08-03-575-01	
4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	4,1	ФЕРм08-02-412-04	
3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	5,2	ФЕРм08-02-412-03	
39	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	17,2	ФЕРм08-02-412-10	
5	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	9,3	ФЕРм08-02-409-01	
6	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	48,8	ФЕРм08-02-390-01	
7	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	48,8	ФЕРм08-02-399-02	
8	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	5,77	ФЕРм08-03-591-08	
9	Прибор или аппарат	1 шт.	4	ФЕРм08-03-575-01	
38	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	577	ФЕРм10-04-066-04	
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы</b>					
10	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	413	ФЕРп01-11-028-01	
11	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	5,89	ФЕРп01-11-011-01	
12	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник	121	ФЕРп01-11-013-01	
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>					
13	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	3,6	ФЕРр69-2-1	

1	2	3	4	5	6
40	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	3,6	ФЕРр69-2-2	
<b>Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками</b>					
23	Шкаф ШУРН-24з УХЛ3	шт	2		
24	Шкаф ШУРН-36з УХЛ3	шт	7		
25	Шкаф ШУРН-48з УХЛ3	шт	3		
26	Шина N, PE	шт	24		
27	Выключатель автоматический ВА47-29 C32(3) 32A	шт	13		
28	Выключатель автоматический ВА47-29 C25(3) 25A	шт	12		
29	Автомат дифференциальный АД12М C16 16A 30mA	шт	96		
30	Кабель ВВГнг LS 5x4	м	510		
31	Кабель ВВГнг LS 3x2,5	м	6620		
32	Кабель ВВГнг LS 5x2,5	м	400		
33	Труба гофрированная ПВХ d=20 мм	м	930		
34	Кабель-канал 25x25	м	4880		
35	Розетка 220 В sdвоенная	шт	577		
36	Коробка распаечная 100x100x45	шт	577		
37	Автоматический переключатель фаз PF-451	шт	4		



21.05.12