



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия и устройство газонов: территория МУЗ "Городская клиническая больница №4", ул. Шошина, д.8

Сметная стоимость строительных работ 400,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 31,186 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 652,44 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия													
1	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (5,48 руб.): 142% от ФОТ СП (3,13 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,07199	1581,73	49,5 9,58	1532,23	113,87		3,56 0,69	110,31			
2	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,074	1487,6		1487,6	-110,08			-110,08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,074	2172,48		2172,48	160,76			160,76		
4	ФЕР27-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (283,4 руб.): 142% от ФОТ СП (161,66 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0579	52128,07 244,35	3321 371,15	48562,72	3018,22	14,15	192,29 21,49	2811,78	25,04	1,45
5	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-5,848	479,6		479,6	-2804,7			-2804,7		
6	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	5,848	571,6		571,6	3342,72			3342,72		
7	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (5,48 руб.): 142% от ФОТ СП (3,13 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,072	1581,73	49,5 9,58	1532,23	113,88		3,56 0,69	110,32		
8	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,07416	1487,6		1487,6	-110,32			-110,32		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,07416	2172,48		2172,48	161,11			161,11		
10	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (1434,94 руб.): 142% от ФОТ СП (818,52 руб.): 81%=95% от ФОТ	0,24	55384,22 423,72	2982,78 328,18	51977,72	13292,21	101,69	715,87 78,76	12474,65	44,05	10,57
11	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-23,18	535,5		535,5	-12412,89			-12412,89		
12	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	23,18	480		480	11126,4			11126,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (3,82 руб.); 142% от ФОТ СП (2,18 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,24	12973,59 2	7,75	12963,84	3113,66	0,48	1,86	3111,32	0,21	0,05
14	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-5,808	535,5		535,5	-3110,18			-3110,18		
15	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	5,808	480		480	2787,84			2787,84		
16	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (4841,58 руб.); 142% от ФОТ СП (2761,74 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,81	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	3669,13	599,55	80,64 9,30	2988,94	87,49	70,87
17	Прайс	Камень БР 100.30.15 (м)	81	385,59		385,59	31232,79			31232,79		
Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия							166726,99					82,94
Раздел 2. Устройство газонов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕРр68-1-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (3353,69 руб.): 104% от ФОТ СП (1934,82 руб.): 60% от ФОТ	8	127,43 71,98	6,97	48,48	1019,44	575,84	55,76	387,84	9,3	74,4
19	ФЕРр68-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (5183,94 руб.): 104% от ФОТ СП (2990,74 руб.): 60% от ФОТ	23	69,23 38,7	2,62	27,91	1592,29	890,1	60,26	641,93	5	115
20	ФССЦпг01-01-01-008 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках:крайей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,46	10,8	10,8		58,97		58,97			
21	ФССЦпг03-21-02-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка краевой автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,46	13,43	13,43		73,33		73,33			
22		Утилизация (талоны) (шт.)	8	97		97	776			776		
23	ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Снятие растительного грунта вручную) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (2783,29 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (1468,96 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,75	920,4 920,4			690,3	690,3			118	88,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР01-01-030-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим.	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(снятие растительного слоя) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (30,82 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (15,41 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,0375	776,58	776,58 170,78		29,12		29,12 6,40			
25	ФССЦпг01-01-01-039 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	135	4,31	4,31		581,85		581,85			
26	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка снятого грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	135	11,42	11,42		1541,7		1541,7			
27		Утилизация (талоны) (шт.)	113	97	97		10961		10961			
28	ФЕР47-01-046-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (4069,41 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (3012,93 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	2,5	2263,61 278,54	6,57 0,95		5659,03	696,35	16,43 2,38	4946,25	35,08	87,7
29	ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (-632,37 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (-468,2 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	-2,5	702,93 43,43			-1757,33	-108,58		-1648,75	5,47	-13,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (9248,51 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (6847,46 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	5	2296,1 317,6		1978,5	11480,5	1588		9892,5	40	200
31	ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (-1264,68 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (-936,35 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	-5	702,93 43,43		659,5	-3514,65	-217,15		-3297,5	5,47	-27,35
32	ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (3601,85 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (2666,76 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	7,5	668,98 50,68	301,4 31,78	316,9	5017,35	380,1	2260,5 238,35	2376,75	5,99	44,93
33	ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-15	146,25		146,25	-2193,75			-2193,75		
34	ФССЦ-414-0344 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Травосмесь "Стандарт" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	15	44,15		44,15	662,25			662,25		
Итого по разделу 2 Устройство газонов												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							284751	29181	31129 2005	224441		652,44
Накладные расходы							32949					
Сметная прибыль							21283					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							296013					652,44
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							42970					
Итого							338983					652,44
В том числе:												
Материалы							224441					
Машины и механизмы							31129					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ							31186					13
Накладные расходы							32949					
Сметная прибыль							21283					
НДС 18%							61017					
ВСЕГО по смете							400000					652,44

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Шалафан Т.С.

Бобышев С.Н.

Тюсина В.В.

Print 100412
100412

100412