

УТВЕРЖДАЮ

(Подпись)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт актового зала

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,555	
2	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,2	
3	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,555	
4	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,31	
5	Светильник ЛПО 16-4х18	шт	31	
6	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18	10 шт.	12,4	
10	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	3	
11	Труба-гофр д 16	м	300	
12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	3	
13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	1	
14	Провод ВВГ нг 3х1,5	м	260	
15	Провод ВВГ нг 3х2,5	м	140	
16	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,1	
17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,3297	
18	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	м2	-32,97	
19	Блок оконный ПВХ глух.	м2	32,97	
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,3297	
21	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-32,97	

22	Блок оконный ПВХ	м2	32,97	
23	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,21	
24	Доски подоконные ПВХ	м	22,05	
25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,3352	
26	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя дверными проемами	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,5468	
27	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	56,32	
28	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,021	
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,0322	
30	Грунтовка	т	0,0394	
31	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,0322	
32	Устройство короба из ГКЛ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,34	
33	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	10	
34	Решетки жалюзийные	шт.	10	
35	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,07995	
36	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-7,995	
37	Блок дверной одностворчатый в комплекте	компл	1	
38	Блок дверной двухстворчатый в комплекте	компл	2	
39	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,09	
40	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза	1 т груза	1,09	