

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2013 г.



Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на устройство крепления тип 3 береговых откосов комбинированной конструкции за Соковским мостом с ПК 0-17,7 по ПК 0-33,5 (пикетаж по оси реки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1681,289 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 33,026 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3168,01 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				эксплуатация		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
				всего	оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 1 из-под воды до 1,85 м (1000 м ³ грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.55 ТЧ ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (956 руб.): 95% от ФОР СП (503 руб.): 50% от ФОР	2,016	3024,81 104,81	2920 394,2		6098	211	5887 795		13,44	27,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (146 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 50% от ФОТ	0,386	2419,85 83,85	2336 315,36		934	32	902 122		10,75	4,15
3	ФЕР30-08-050-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка цилиндрических габионов ГЦ1 под водой 1,85 м (1 м3 щебня) 968,24 = 1 192,28 - 2,19 x 49,12 - 0,14 x 267,72 - 1 x 78,99 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.7.Тч Работы, выполняемые в усложненных производственных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (19650 руб.): 110% от ФОТ СП (14291 руб.): 80% от ФОТ	64,35	1009,94 273,75	45,97 3,86	690,22	64990	17616	2958 248	44416	28,78	1851,99
4	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	64,35	239,56		239,56	15416			15416		
5	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК4 (2*1*1)м (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (5965 руб.): 110% от ФОТ СП (4353 руб.): 80% от ФОТ	3,2	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	13474	5367	943 74	7164	182,7	584,64
6	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	33,6	239,56		239,56	8049			8049		
7	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК3 (2*1*0,5)м (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (748 руб.): 110% от ФОТ СП (544 руб.): 80% от ФОТ	0,4	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	1684	671	118 9	895	182,7	73,08
8	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	4,2	239,56		239,56	1006			1006		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК2 (1,5*1*1)м (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1122 руб.): 110% от ФОТ СП (816 руб.): 80% от ФОТ	0,6	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	2526	1006	177 14	1343	182,7	109,62
10	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	6,3	239,56		239,56	1509			1509		
11	ИЕР30-08-048-03	Монтаж на откосах матрасно-тюфячных габионов ГМ 1 (3*2*0,17) (10 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЗМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (4805 руб.): 110% от ФОТ СП (3494 руб.): 80% от ФОТ	9,6	1238,48 441,81	141,72 13,21	654,95	11889	4241	1361 127	6287	40,88	392,45
12	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	17,28	239,56		239,56	4140			4140		
13	ФССЦ-201-0789 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Габионные конструкции матрацов "Рено" из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,39072	13153,2		13153,2	5139			5139		
14	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Обратная засыпка песком экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ	0,111	2419,85 83,85	2336 315,36		269	9	260 35		10,75	1,19
15	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (145 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 50% от ФОТ	1,11	417,61 106,88	310,73 30,58		464	119	345 34		12,53	13,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	111	59,99		59,99	6659			6659		
17	ФЕР01-02-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление посевом трав по горизонтальной поверхности, вручную (100 м2) 265,44 = 2 109,60 - 13,6 x 135,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (308 руб.): 80% от ФОТ СП (173 руб.): 45% от ФОТ	1,46	265,44 263,61	1,83		388	385	3		33,2	48,47
18	ФЕР01-02-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление посевом трав откосов, вручную (100 м2) 265,44 = 2 109,60 - 13,6 x 135,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (202 руб.): 80% от ФОТ СП (114 руб.): 45% от ФОТ	0,96	265,44 263,61	1,83		255	253	2		33,2	31,87
19	ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,904	146,25		146,25	425			425		
20	ФЕР01-01-013-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Погрузка грунта 1 группы на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1337 руб.): 95% от ФОТ СП (704 руб.): 50% от ФОТ	2,402	3502,87 95,94	3403,68 489,86	3,25	8414	230	8176 1177	8	12,3	29,54
21	ФССЦг03-21-01- 005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3843	6,69	6,69		25710		25710			
22	ФЕР01-01-106-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разравнивание грунта при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (238 руб.): 95% от ФОТ СП (126 руб.): 50% от ФОТ	2,402	639,11	639,11 104,69		1535		1535 251			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							180973	30140	48377 2886	102456		3168,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							35684					
Сметная прибыль							25293					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-20, 22 "СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2, 14-16, 20, 22							24373	601	17105 2414	6667		75,89
Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 015)							2864					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 015)							1508					
Итого с накладными и см. прибылью							28745					75,89
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 3-13							129822	28901	5557 472	95364		3011,78
Накладные расходы 110% ФОТ (от 29 373)							32310					
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 29 373)							23498					
Итого с накладными и см. прибылью							185630					3011,78
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 17-19							1068	638	5	425		80,34
Накладные расходы 80% ФОТ (от 638)							510					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 638)							287					
Итого с накладными и см. прибылью							1865					80,34
Итого							216240					3168,01
Всего с учетом "СМР=5,8"							1254192					3168,01
Итого по Поз. 21 "СМР=5,55"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 21												
Итого							25710		25710			
Всего с учетом "СМР=5,55"							25710					
Итого							142691					
Непредвиденные затраты 2%							1396883					3168,01
Итого с непредвиденными							27938					
Итого с непредвиденными							1424821					
НДС 18%							256468					
ВСЕГО по смете							1681289					3168,01

Составил

Херувимова С.В.

Козлова Н.А.

Согласовано

Сафронова Г.А.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации			
Начальник отдела технического надзора			

16.04.13

16.04.13