

УТВЕРЖАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия ул.4-я Некрасова

Сметная стоимость строительных работ 150,015 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,789 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 38,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|---------|---|---|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|--|-----------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы | на единицу | всего | |
| | | | | | | | | | | | | | оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (8,5 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (11,8 руб.) СП (4,48 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (11,8 руб.) | 0,6105 | 133,13 | 133,13 19,33 | | 81,28 | | 81,28 11,80 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|--------|-------------------|----------|-------|-------|
| 2 | ФЕР27-04-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1103,61 руб.): 142% от ФОТ (777,19 руб.) СП (629,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (777,19 руб.) | 0,6105 | 29738,04 529,82 | 5929,53 743,21 | 23278,69 | 18155,07 | 323,46 | 3619,98 453,73 | 14211,63 | 63,76 | 38,93 |
| 3 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автотом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | -171,378 | 19,29 | 19,29 | -3305,88 | | | -3305,88 | | | |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автотом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 171,378 | 31,1 | 31,1 | 5329,86 | | | 5329,86 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 20260 | 323 | 5725 466 | 14212 | | 38,93 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1112 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | 634 | | | | | |
| Итого по Поз. 1-2 "Прочие работы СМР=5,8" | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | 81 | | 81 12 | | | |
| Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 11,80) | | | | | | | 9 | | | | | |
| Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 11,80) | | | | | | | 4 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 94 | | | | | |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2 | | | | | | | 18155 | 323 | 3620 454 | 14212 | | 38,93 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 777,19) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 777,19) | | | | | | | 1104 | | | | | |
| | | | | | | | 630 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|------|----|----|-------|
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 19888 | | | | | 38,93 |
| | Итого | | | | | | 19882 | | | | | 38,93 |
| | Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8" | | | | | | 115898 | | | | | 38,93 |
| | Итого по Поз. 3-4 "автом. перевозки СМР=5,55" | | | | | | | | | | | |
| | Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 3-4 | | | | | | 2024 | | 2024 | | | |
| | Итого | | | | | | 2024 | | | | | |
| | Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55" | | | | | | 11233 | | | | | |
| | Итого | | | | | | 127131 | | | | | 38,93 |
| | НДС 18% | | | | | | 22884 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 150015 | | | | | 38,93 |

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

| | | | |
|--|-----------------------|------------|--|
| МКУ «ПДС и ТК» | | | |
| ПРОВЕРЕНО | | | |
| Должность | Подпись | Дата | |
| Директор | | | |
| Заместитель директора | <i>В.И.И.И.И.И.И.</i> | 2008.12.13 | |
| Начальник отдела проектно-сметной документации | <i>С.А.С.</i> | 2008.12.13 | |
| Начальник отдела технического надзора | | | |