

# Ведомость дополнительных объемов работ

Номер п/п	Наименование	Ед-цы измерен.	Кол-во
1	Устройство открытого водоотлива ( работы выполняются шесть раз)		
	Устройство и разборка зумпфа (прямка) для забора воды		
	–земляные работы	м³	1,0
	– деревянный короб ( доска б=40мм)	м³	0,16
	– гравий фракции 20–40мм	м³	0,3
	– сборный коллектор Ø 150мм (всасывающий) труба стальная	м	20
	– отводящий коллектор Ø 150мм -- (рукав напорно–всасывающий по ГОСТ 5398–76 марки ГР–150)	м	350
	– работа насоса марки Гном 25–50 мощностью 3кВт в три смены ( один насос резервный)	дн/час	6/144
2	Восстановление гравийного покрытия дороги	м²	250
	–гравий по ГОСТ 8267–93 h=300мм –уплотненный грунт		
3	Восстановление газона	м²	96,0

						1-П-1/44П/13-ПОС			
						Корректировка проектно-сметной документации "Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Кирпичному"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Горшкова			Гр	05.13.		Р	2	
ГИП	Кручинин				05.13.				
Нач.отд.	Рощина				05.13.	Общие данные (окончание)	ООО СКБ "Проект" г. Иваново		
Н.контр	Кручинина				05.13.				

Копировал

А4