


Инв. N подл. Подпись и дата. Взамен инв. N



| Ведомость дополнительных объемов работ | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| 1 | Восстановление дорожного покрытия (асфальт) | м² | 1700 | |
| 2 | Восстановление тротуарного асфальтобетонного покрытия | м² | - | |
| 3 | Выкорчевка кустарника | м² | 100 | |
| 4 | Выкорчевка деревьев | шт. | 3 | |
| 5 | Восстановление почвенно-растительного слоя путем расклевыва беряного слоя и с посевом газонной травой | м² | 2800 | |
| 6 | Подвеска вазопровода № 57 мм, длина 4,5 м | шт. | 9 | Пересечения |
| | - защитный короб из досок d=40 мм | м/м² | 16/0,64 | Взять 9 раз |
| | - труба № 219x10 мм | м | 4,5 | Взять 9 раз |
| | - скрутки из проволоки № 8 мм, в шт.х, 2 | м | 12,8 | Взять 9 раз |
| 7 | Устройство переходных мостиков с перилами длиной 3 м, шириной 5 м | шт. | - | |
| 8 | Разработка котлованов под колодезь, разработка траншей с креплением стенок инвентарными деревянными щитами | м² | 1500 | |
| | ЛЭП | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----------------------------|------|
| 3-ПС/48П/12-3-НВ | | | | | |
| Корректировка проектно-сметной документации "Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Кирпичному" | | | | | |
| 1 | 2 | - | 14-13 | 04.13 | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |
| Разраб. | Боб | | | 05.12 | |
| Проверил | Волоцкая | | | 05.12 | |
| Гл. спец. | Жукова | | | 05.12 | |
| Нач. отд. | Рощина | | | 05.12 | |
| ГИП | Кручинин | | | 05.12 | |
| Н. контр. | Кручинина | | | 05.12 | |
| Сети наружные | | | | стадия | лист |
| План с сетями ВТ М 1:500 | | | | | 2 |
| | | | | 000 СКБ "Проект" г. Иваново | |