

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова



Смирнов А.В.
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство межквартирных пешеходных тротуаров м. Сортировка и м. Соснево г. Иваново
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 800,080 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,560 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 464,45 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци и машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (2335,52 руб.): 142% от ФОТ СП (1332,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5,5	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	17266,98	1404,1	1882,98 240,63	13979,9	30,18	165,99	
2	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-95,7	145,8		145,8	-13953,06			-13953,06			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	95,7	108,4		108,4	10373,88			10373,88		13
4	ФЕР27-07-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (-101,84 руб.): 142% от ФОТ СП (-58,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-11	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-2587,31	-57,86	-123,75 -13,86	-2405,7	0,62	-6,82
5	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	16,5	145,8		145,8	2405,7			2405,7		
6	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-16,5	108,4		108,4	-1788,6			-1788,6		
7	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (8,39 руб.): 142% от ФОТ СП (4,79 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,617	1581,73	49,5 9,58	1532,23	975,93		30,54 5,91	945,39		
8	ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,6355	1487,6		1487,6	-945,37			-945,37		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,6355	1690		1690	1074			1074		
10	ФЕР27-03-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (522,19 руб.): 142% от ФОТ СП (297,87 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,34638	52152,93 688,56	2901,65 373,11	48562,72	18064,73	238,5	1005,07 129,24	16821,16	71,58	24,79
11	ФССЦ-410-0034 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-34,9811	479,6		479,6	-16776,94			-16776,94		
12	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	34,9811	571,6		571,6	19995,2			19995,2		
13	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (2842,9 руб.): 142% от ФОТ СП (1621,65 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	12,34	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	44448,68	1993,28	889,71 8,76	41565,69	17,39	214,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-88,11	455,39		455,39	-40124,41			-40124,41		
15	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	88,11	571,6		571,6	50363,68			50363,68		
16	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (668,43 руб.); 142% от ФОТ СП (495,37 руб.); 81%-95%*0,85 от ФОТ	24,68	586,3 24,78	10,5	551,02	14469,88	611,57	259,14	13599,17	2,67	65,9
17	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-29,86	455,39		455,39	-13597,95			-13597,95		
18	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	29,86	571,6		571,6	17067,98			17067,98		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							106733	4189,59	3943,69	98599,72		464,45
Накладные расходы									370,68			
Сметная прибыль							6475,58					
Итого по смете:							3693,82					
Автомобильные дороги:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1, 4, 7, 10, 13, 16							92638,89	4189,59	3943,69 370,68	84505,61		464,45
Накладные расходы 142% ФОТ (от 4 560,27)							6475,58					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 4 560,27)							3693,82					
Итого с накладными и см. прибылью							102808,29					464,45
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-18							14094,11			14094,11		
Итого							116902,4					464,45
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							678033,9					464,45
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							98599,72					
Машины и механизмы							3943,69					
ФОТ							4560,27					
Накладные расходы							6475,58					
Сметная прибыль							3693,82					
НДС 18%							122046,1					
ВСЕГО по смете							800080					464,45

Составил

Херувимова С. В.

Объемы предоставлены

Федорова Л. М.

Согласовано

Бобышев С. Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>С.А. Х.</i>	15.07.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.А. Х.</i>	15.07.13	
Начальник отдела технического надзора			