


Имя, № подл.	Подпись и дата.	Взам. инв. №



1. Размеры в метрах.
2. Отметки в условной системе высот. Относительно проекта 01062 выполненного в 2002 г. принятая высота на 0,45 м ниже. В переводе на Балтийскую систему высот к условной добавлять +10,05 м.
3. ЛЭП освещения отключить на период капитального ремонта.
4. 4а, 4б - матрасно-тюфячные габионы индивидуального изготовления

Условные обозначения

- П - столбы с фонарем
• - столбы бетонные
Др-... - дренажные коллектора с колодцами
А- асфальтобетонное покрытие
Б- бетонное крепление горизонтальной поверхности (сущ. не разбираемое)
Б- бетонное крепление правобережн. откосов (сущ. не разбираемое)
Г - грунтовое крепление
• - пьезометр
- промоины
- лестницы

Основные технические данные мероприятий капитального ремонта

№ поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Ремонт крепления конусов на входе на порог водосброса: - всего	м²	65
1	- левобережный	м²	49
2	- правобережный	м²	16
	Крепление верхового откоса: всего	м²	359,5
3	- левого	м²	258
4	- правого	м²	137,5
	Ликвидация промоин и воронок:		
5	- на откосе в верхнем бьефе	м²	32
6	- на верховом откосе (на примыкании)	м²	16
7	- на низовом откосе плотины	м²	66
8	Устройство водоотводящего кювета - грунтовый	п.м.	68
9	Очистка от грунта в русле отводящего канала	м³	72
10	Закрепление откосов отводящего канала	м²	122
	- левого берега	м²	264
	- у правого	м²	48
11	Сводка древесно-кустарниковой растительности	м²	150
12	Ликвидация просадок и разрушений у наружных стенок лотка быстроготока водосброса и лестничными маршами; тоже обратной засыпки: - устройство 2-х слойного фильтра	п.м.	48/62
13	Переустройство входного оголовка существующего сифонного водоспуска (лист 9 КР)	1 соор.	1

12005						ООС			
Капитальный ремонт плотины на р. Талка в г. Иваново									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плотина (проектные мероприятия)	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Беличко	1		Беличко			П	1	
Инженер	Котова			Котова		План М 1:500	ООО "ИВГИПРОВОДХОЗ"		
Н.контр.	Беличко			Беличко					