

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ Администрации г. Иванова

Е.В. Бадигин

Наименование стройки -

Объект

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

## Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории и подъездных путей

ул. Красногвардейская д. 5. S=78 м2

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 99,994 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 14,35 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,162 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 3 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество  0	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
											На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,02342	4418,735	4176,6	17,08	103,49	5,27	97,82	0,4	27,8185	0,65151
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=195,7*1,15; ЭММ=3341,28*1,25; ЗПм=280,98*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	100 м3 материала основания (в плотном теле)	225,055	351,225				8,23		25,75	0,60306
1.1	[408-0016]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	3,0 м3			103				303,94		

2	ФСЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии до 30 км	-4,131288	19,29	0	0	-79,69	0	0	0	
3	ФСЦпг03-21-01-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии до 90 км	т 4,131288	42,91	0	0	177,27	0	0	0	
4	ФЕР27-06-026-01	Разлив вязких материалов	т 0,05084	1581,73	49,5	1532,23	80,42	0	2,52	77,9	0
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=0*1,15; ЭММ=39,6*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	т 1	0	9,575				0,49	0,825	0,04194
4.1	[101-1561]	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ	-0,052365			1487,6				-77,9	
4.2	[101-1556]	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	0,052365			1690				88,5	
5	ФЕРр68-10-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	0,073429	50446,55	3689,91	46463,94	3704,22	21,49	270,94	3411,78	29,99
	(0)		100 т смеси	292,7	412,32				30,28		2,19551
5.1	[410-0021]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	-7,416285			459,91				-3410,82	
5.2	[410-0008]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т 7,416285			571,6				4239,15	

6	ФЕР27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, материалов 2,5-2,9-3 т/м3	0,1271	56985,2025	2982,775	53578,71	7242,82	53,85	379,11	6809,85	44,045	5,59812
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=368,45*1,15; ЭММ=2386,22*1,25; ЗПм=262,54*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25	1000 м2 покрытия	423,7175	328,175				41,71		23,85	3,03133
7	ФЕР27-06-021-05	На каменные 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 (до 5 см)	0,2542	6694,7405	3,65	6690,09	1701,8	0,25	0,93	1700,62	0,1035	0,02631
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=0,87*1,15; ЭММ=2,92*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,09*1,15; ТЗТм=0*1,25	1000 м2 покрытия	1,0005	0				0		0	0
8	ФСЦпг01-01-001-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	4,1943	4,27	0	0	17,91	0	0	0		
		т		0	0				0			
9	ФСЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии до 10 км	4,1943	11,42	0	0	47,9	0	0	0		
ИТОГО:						13975,62	80,86	751,32	13143,42	8,47806		
							80,71			5,87184		

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата	80,86	1	81
Машины и механизмы	751,32	1	751
Материалы	13143,42	1	13143
Итого			13975
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)			
Накладные расходы	(59,37+50,43)*1,42	1,42	156



Сметная прибыль	(59,37+50,43)*0,95*0,85	0,81	89
Благоустройство при ремонте (5)			
Накладные расходы	(21,49+30,28)*1,04	1,04	54
Сметная прибыль	(21,49+30,28)*0,6	0,6	31
Итого Накладные расходы	210	1	210
Итого Сметная прибыль	120	1	120
Итого			14305
Индекс СМР	14305*5,86	5,86	83827
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	145*5,61	5,61	813
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	18*5,61	5,61	101
Итого			84741
НДС	84741*0,18	18%	15253
Итого			99994

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ