

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 200_г.

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора МБУ "Восток"
О. В. Носихина

" " 200_г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Ремонт ограждения спортивной площадки, по адресу: г. Иваново, ул. 3-я Чайковского, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 149994,9 руб.
Средства на оплату труда 3626,2 руб.
Сметная трудоемкость 364,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3квартал 2013г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Демонтаж бетонных столбов (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (1112,39 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (686,92 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,14	7081,73 6790,44	291,29 0,74		991,44	950,66	40,78 0,10		684,52	95,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (142,26 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП, (126,89 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,52	371,3 334,80	36,5 2,93		193,08	174,1	18,98 1,53		36,47	18,96
3	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Демонтаж стойки баскетбольной (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (158,91 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП, (198,13 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,02	7081,73 6790,44	291,29 0,74		141,63	135,81	5,82 0,01		684,52	13,69
4	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стойки баскетбольной (б/у) (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (228,44 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП, (141,07 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	983,9975	19,68
5	прайс 103020 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм влажностойкая фанера 21мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51	2	769,02		769,02	1538,04			1538,04		
6	ФЕР09-03-046-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж перегородок: стальных, сетчатых (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (233,87 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП, (208,61 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,52	902,96 550,02	65,19 5,24	287,75	469,54	286,01	33,9 2,72	149,63	59,915	31,16
7	прайс Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка Сварная 150х150 10B500C/10B500C (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51	52	39,37		39,37	2047,24			2047,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР01-02-058-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (51,72 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (27,48 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,052	1381,38 1381,38			71,83	71,83			177,1	9,21
9	ФЕР09-03-012-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж опорных стоек (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (89,1 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (79,48 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,044	531,74 67,98	342,42 37,39	121,34	555,14	70,97	357,49 39,03	126,68	7,5785	7,91
10	ФССЦ-103-1512 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51	108	34,74		34,74	3751,92			3751,92		
11	ФССЦ-103-1754 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51	180	8,64		8,64	1555,2			1555,2		
12	ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство бетонного основания (100 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (58,01 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (33,92 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,032	59193,25 1614,60	1988,16 303,75	55590,49	1894,18	51,67	63,62 9,72	1778,89	207	6,62
13	ФЕР10-01-014-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство лавочки из фанеры (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (20,52 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (10,35 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,018	4264,45 1073,09	41,34	3150,02	76,76	19,32	0,74	56,7	124,2	2,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР15-04-024-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Простая окраска масляными составами по дереву огражден. с двух сторон (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР. (510,22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП. (252,41 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,914	959,35 281,93	5,84 0,15	671,58	1836,2	539,62	11,17 0,29	1285,41	32,2575	61,74
15	ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР. (47,5 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП. (34,89 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,9	279,54 65,03	11,79 0,12	202,72	251,59	58,53	10,61 0,11	182,45	6,1065	5,5
16	ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР. (615,92 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП. (304,7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,9	1202,65 724,03	3,66 0,15	474,96	1082,39	651,63	3,3 0,14	427,46	81,719	73,55
17	ФЕРр62-35-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Окраска масляными составами ранее окрашенных турников,ворот за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР. (83,7 руб.): 80% от ФОТ СП. (52,32 руб.): 50% от ФОТ	0,15	1030,83 697,51	0,87	332,45	154,62	104,63	0,13	49,86	80,73	12,11
18	ФЕР07-01-055-09 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Демонтаж калиток (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР. (6,18 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП. (3,81 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,01	626,99 528,11	98,88		6,27	5,28	0,99		61,912	0,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР07-01-055-09 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (8,88 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (5,48 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,01	1102,14 759,16	154,5	188,48	11,02	7,59	1,55	1,88	88,9985	0,89
20	ФЕР47-01-109-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР, (84,9 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (62,75 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	6	56,18 8,10	48,09 5,58		337,1	48,58	288,52 33,45		0,782	4,69
21	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,9	42,98 42,98			167,62	167,62				
22	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стенных и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,9	21,97	21,97		85,68		85,68			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							17488,02	3539,08	932,38 87,12	13016,56		364,4
Накладные расходы							3452,52					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 104,63) (Поз. 17)							83,7					
80%*0,9 ФОТ (от 71,83) (Поз. 8)							51,72					
90%*0,9 ФОТ (от 633) (Поз. 2, 6, 9, 15)							512,73					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	105%*0,9 ФОТ (от 1253,07) (Поз. 12, 14, 16)						1184,15					
	115%*0,9 ФОТ (от 82,03) (Поз. 20)						84,9					
	118%*0,9 ФОТ (от 19,32) (Поз. 13)						20,52					
	130%*0,9 ФОТ (от 1294,7) (Поз. 1, 3, 18, 4, 19)						1514,8					
	Сметная прибыль						2129,21					
	В том числе, справочно:											
	45%*0,85 ФОТ (от 71,83) (Поз. 8)						27,48					
	50% ФОТ (от 104,63) (Поз. 17)						52,32					
	55%*0,85 ФОТ (от 1191,68) (Поз. 14, 16)						557,11					
	63%*0,85 ФОТ (от 19,32) (Поз. 13)						10,35					
	65%*0,85 ФОТ (от 61,39) (Поз. 12)						33,92					
	70%*0,85 ФОТ (от 58,64) (Поз. 15)						34,89					
	85%*0,85 ФОТ (от 1869,06) (Поз. 1, 3, 18, 2, 4, 19, 6, 9)						1350,39					
	90%*0,85 ФОТ (от 82,03) (Поз. 20)						62,75					
	Итого по смете:											
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве(демонтаж)						3205,69					110,14
	Строительные металлические конструкции(демонтаж)						462,23					18,96
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						664,42					20,57
	Материалы						8892,4					
	Строительные металлические конструкции						1635,73					39,07
	Земляные работы, выполняемые ручным способом						151,03					9,21
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1986,11					6,62
	Деревянные конструкции						107,63					2,24
	Отделочные работы						4601,84					135,29
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						333,98					5,5
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						290,64					12,11
	Озеленение. Защитные лесонасаждения						484,75					4,69
	Погрузо-разгрузочные работы						167,62					
	Перевозка грузов автотранспортом						85,68					
	Итого						23069,75					364,4
	Всего с учетом "Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,51 СМР=5,51"						127114,32					364,4
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						13016,56					
	Машины и механизмы						932,38					
	ФОТ						3626,2					
	Накладные расходы						3452,52					
	Сметная прибыль						2129,21					
	НДС 18%						22880,58					
	ВСЕГО по смете						149994,9					364,4

МКУ «НДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	15.10.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	15.10.13
Начальник отдела технического надзора		

[Signature]