



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт ограждения спортивной площадки, по адресу: г. Иваново, ул. 3-я Чайковского, д.7

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	Демонтаж бетонных столбов	100 шт.	0,14	
2	Демонтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	0,52	
3	Демонтаж стойки баскетбольной	100 шт.	0,02	
4	Устройство стойки баскетбольной (б/у)	100 шт.	0,02	
5	Щит баскетбольный игровой 1800x1050мм влагостойкая фанера 21мм	шт	2	
6	Монтаж перегородок: стальных, сетчатых	100 м2	0,52	
7	Сетка Сварная 150x150 10B500C/10B500C	м2	52	
8	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,052	
9	Монтаж опорных стоек	1 т конструкции	1,044	
10	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60x60 мм, толщина стенки 4 мм	м	108	
11	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	м	180	
12	Устройство бетонного основания	100 м3	0,032	
13	Устройство лавочки из фанеры	100 м2	0,018	
14	Простая окраска масляными составами по дереву огражден. с двух сторон	100 м2	1,914	
15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,9	
16	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2	100 м2	0,9	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных турников, ворот за 2 раза	100 м2	0,15	
18	Демонтаж калиток	100 шт.	0,01	
19	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах	100 шт.	0,01	
20	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника	1 дерево	6	
21	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,9	
22	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза	1 т груза	3,9	

