



# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,8269	
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,4725	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,8269	
4	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	-82,69	
5	Блок оконный пластиковый	м2	82,69	
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,076	
7	Доски подоконные ПВХ 550мм	м.п.	7,6	
8	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	1,3309	
9	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,6519	
10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,492	
11	Зашелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	30	
12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,1599	
13	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5646	
14	Зашелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	6	
15	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,54	
16	Установка радиаторов: биметаллических	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,6237	
17	Радиаторы стальные панельные PCB2-1, PCB2-6 однорядные	кВт	-62,37	
18	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт	шт.	54	
19	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,4	

1	2	3	4	5
20	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4	
21	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	1,3	
22	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток(прим)	100 м2	0,84	
23	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,6	
24	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,506	
25	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,03	
26	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-3	
27	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	3	
28	Смена: манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0,03	
29	Смена: моек на одно отделение	100 приборов	0,02	
30	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	-2	
31	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	2	
32	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02	
33	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,02	
34	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	компл.	-2	
35	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	2	
36	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0,16	
37	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,16	
38	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0,03	
39	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленных стоек	0,28	
40	Монтаж перегородок из ПВХ(прим)	100 м2	0,12	
41	Перегородка из ПВХ	м2	12	
42	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,24	

1	2	3	4	5
43	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза	I т груза	6,24	



16.10.13